

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10_2025
Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holících

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Holice

Účastník:
STATING s.r.o.

Projektant:
Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:
Štěpán Vyhnálek

CC-CZ:
Datum: 10.08.2026

IČ: 00273571
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 09897470
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 889 999,67
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 889 999,67	1 026 899,93
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 916 899,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10_2025

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Místo: Datum: 10.08.2026

Zadavatel: Město Holice

Projektant: Štěpán Vyhnálek

Účastník: STATING s.r.o.

Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 889 999,67	5 916 899,60	
SO 01	Farní zahrady, spodní část	2 332 142,47	2 821 892,39	STA
SO 02	Farní zahrady, vrchní část	1 649 587,67	1 996 001,08	STA
SO 01 a 02 a	Založení vegetačních ploch	353 793,59	428 090,24	STA
SO 01 a 02 b	Výsadba vegetace	110 484,51	133 686,26	STA
SO 04	Výsadby stromů a keřů	74 160,40	89 734,08	STA
SO 05	Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů	159 831,03	193 395,55	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	210 000,00	254 100,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 - Farní zahrady, spodní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 332 142,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 332 142,47	21,00%	489 749,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 821 892,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 - Farní zahrady, spodní část

Místo:

Datum:

10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Účastník:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 332 142,47

HSV - Práce a dodávky HSV

2 332 142,47

1 - Zemní práce	355 519,15
2 - Zakládání	56 710,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 140 302,00
4 - Vodorovné konstrukce	256 987,51
5 - Komunikace pozemní	255 610,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	251 053,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 - Farní zahrady, spodní část

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Štěpán Vyhňálek

Účastník:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Štěpán Vyhňálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 332 142,47

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 332 142,47
---	-----	---------------------	--------------

D	1	Zemní práce	355 519,15
---	---	-------------	------------

1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	392,600	207,00	81 268,20	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151115
VV
392,6
VV
viz tabulka kubatur

392,600

2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,720	402,50	6 729,80	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151100
VV
11,72 "výkopy kolem chodníku P1 a P1a
VV
4,0 "výkopy svahu kolem západní brány
VV
1,0 "výkop kolem nového plotu
VV
Součet
VV
viz tabulka kubatur

11,720

4,000

1,000

16,720

3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	73,560	241,50	17 764,74	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103
VV
73,56
VV
viz tabulka kubatur

73,560

4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	235,000	109,25	25 673,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103
VV
235
VV
Rozprostření ornice kolem nového WPC plotu
VV
viz Tabulka kubatur

235,000

5	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	90,000	109,25	9 832,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351023
VV
90
VV
Rozprostření ornice na svahu kolem západní brány
VV
viz Tabulka kubatur

90,000

6	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	860,600	109,25	94 020,55	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351115
VV
392,6 "rozprostření ornice kolem chodníků P1 a P1a
VV
468,0 "rozprostření ornice kolem 2D plotu
VV
Součet
VV
viz tabulka kubatur

392,600

468,000

860,600

7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 095,600	57,50	62 997,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131
VV
392,6+235+468
VV
viz tabulka kubatur

1 095,600

8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	54,780	253,00	13 859,34	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
osivo směs travní parková
VV
1095,6"viz plocha založení trávníku
VV
1095,6*0,05 "Přepočtené koeficientem množství

1 095,600

54,780

9	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	90,000	57,50	5 175,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411132

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		90		90,000			
	VV		viz tabulka kubatur					
10	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,500	253,00	1 138,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		90 "viz plocha založení trávníku		90,000			
	VV		90*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,500			
11	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	346,300	56,35	19 514,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		346,3		346,300			
	VV		Zhutněná pláň E2def = 30 MPa					
	VV		viz tabulka kubatur					
12	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	33,800	483,00	16 325,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111323					
	VV		0,8*16		12,800			
	VV		Vrtání jamek pro 16 sloupků o hloubce 0,8 m pro WPC plot					
	VV		0,7*30		21,000			
	VV		Vrtání jamek pro 30 sloupků o hloubce 0,7 m pro 2D plot					
	VV		Součet		33,800			
13	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	1,860	321,99	598,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111					
	VV		1,86		1,860			
	VV		Odstranění stávající betonové dlažby imitující žulu					
	VV		viz tabulka kubatur					
14	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,930	322,00	621,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Odstranění stávající betonové obdelníkové dlažby					
	VV		viz tabulka kubatur					
D 2			Zakládání				56 710,00	
15	K	274351101	Bednění základových pasů LTM oboustranné zřízení	m2	24,400	750,00	18 300,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351101					
	VV		Zřízení bednění - Zídky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		10 "vyvýšený záhon 1		10,000			
	VV		6,5 "vyvýšený záhon 2		6,500			
	VV		7,9 "vyvýšený záhon 3		7,900			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		24,400			
16	K	274351102	Bednění základových pasů LTM oboustranné odstranění	m2	24,400	150,00	3 660,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351102					
	VV		Odstranění bednění - Zídky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		10 "vyvýšený záhon 1		10,000			
	VV		6,5 "vyvýšený záhon 2		6,500			
	VV		7,9 "vyvýšený záhon 3		7,900			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		24,400			
17	K	275315223	Základové bloky z betonu prostého C 12/15	m3	6,950	5 000,00	34 750,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275315223					
	VV		Zídky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		2,85 "vyvýšený záhon 1		2,850			
	VV		1,8 "vyvýšený záhon 2		1,800			
	VV		2,3 "vyvýšený záhon 3		2,300			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		6,950			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 140 302,00	
18	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	30,000	557,75	16 732,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113					
	VV		30		30,000			
19	M	55342260R	Jeklový sloupek 60 x 40 mm, výšky 1800 mm, barva antracit	kus	30,000	412,85	12 385,50	
	PP		Jeklový sloupek 60 x 40 mm, výšky 1800 mm, barva antracit					
20	K	348211113.R	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm včetně urovnání líců zdí	m3	15,900	10 000,00	159 000,00	
	PP		Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm včetně urovnání líců zdí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zidky, vyvýšený záhon 1,2 a 3 včetně materiálu, dopravy a montáže					
	VV		6,6 "vyvýšený záhon 1		6,600			
	VV		4,1 "vyvýšený záhon 2		4,100			
	VV		5,2 "vyvýšený záhon 3		5,200			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		15,900			
21	K	R00003	Montáž plotu včetně materiálu, výplň 2D plotový panel, dvě brány šířky 3,0 m	soubor	1,000	162 823,90	162 823,90	
	PP		Montáž plotu včetně materiálu, výplň 2D plotový panel, dvě brány šířky 3,0 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o plot délky 75,9 m					
	VV		Mezi ocelovými sloupky budou namontovány 2D plotové panely – 5/4/5 mm, výšky 1230 mm, délky 2,5 m, odhadovaný počet 30 ks					
	VV		V plotě budou dvě brány šířky 3,0 m, jejichž umístění je patrné z výkresu C.3, výplň brány bude stejná, nebo obdobná jako plotu					
	VV		Barva ocelových prvků bude antracitová nebo šedá. Položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
	VV		Rozměry plotu a rozteče mezi plotovkami jsou patrné z výkresu D.2.2					
22	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	16,000	569,25	9 108,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšek přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123					
	VV		16		16,000			
	VV		Osazení 16 ks jeklových sloupků 60 x 60 mm, výšky 2400 mm					
	VV		Včetně zabetonování pytlovaným betonem C25/30 (objem jedné patky 0,06 m3)					
23	M	55342181R	Jeklový sloupek 60 x 60 mm, výšky 2400 mm, barva antracit	kus	16,000	832,60	13 321,60	
	PP		Jeklový sloupek 60 x 60 mm, výšky 2400 mm, barva antracit					
24	K	R01	Montáž plotu včetně materiálu, jeklové nosníky s WPC plotovkami	soubor	1,000	230 000,00	230 000,00	
	PP		Montáž plotu včetně materiálu, jeklové nosníky s WPC plotovkami					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o plot délky 32,4 m					
	VV		Mezi ocelovými sloupky budou namontovány 3 ks nosníků/rýglů 60 x 40 mm, délky 2000 mm (celková potřebná délka je cca 60 m) pro upevnění plotovek					
	VV		Výplň plotu bude z WPC plotovek 90 x 13mm, výšky 1700, barva šedá (předpoklad 110 ks) včetně montáže a zakrytí vrutů plastovou krytkou					
	VV		Barva ocelových prvků bude antracitová nebo šedá. Položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
	VV		Rozměry plotu a rozteče mezi plotovkami jsou patrné z výkresu D.3.2 WPC Plot_A3					
25	K	R02	Sedací schody ve svahu kamená zeď s dubovými trámy, včetně postranního schodiště se zábradlím	soubor	1,000	536 930,50	536 930,50	
	PP		Sedací schody ve svahu kamená zeď s dubovými trámy, včetně postranního schodiště se zábradlím					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o 3 sedací stupně délky 9,0 m					
	VV		Stupně budou vyhotoveny se zidky z lomového kamene na MC podobného charakteru jako zdi, které oddělují vrchní a spodní část farních zahrad					
	VV		Na zídce budou nalepeny dubové trámy s povrchovou úpravou na sezení (předpokládá se 6 dubových hoblovaných trámů 150x300x3000 na každý sedací stupeň)					
	VV		Postranní schodiště bude šířky 3,0 m a bude se jednat o prefabrikované betonové schodiště, na které budou nalepeny dubové hoblované trámy					
	VV		Schodiště bude mít 9 stupňů, předpokládá se 9 dubových hoblovaných trámů 150x300x3000 s povrchovou úpravou					
	VV		Postraní zábradlí bude kované					
D 4 Vodorovné konstrukce							256 987,51	
26	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	195,990	448,50	87 901,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460881612					
	VV		147,2 "Plocha chodníku P1		147,200			
	VV		45 "Plocha chodníku P2c		45,000			
	VV		1,86+1,93 "Přerovnění stávající betonové dlažby v místě napojení nového chodníku na starý bude použita původní očištěná dlažba		3,790			
	VV		Součet		195,990			
	VV		Včetně vyhotovení kladecí vrstvy z jemného štěrku frakce 4/8 mm, tl. 40 mm					
	VV		viz TZ, tabulka kubatur a výkres D.2.1					
27	M	59245221R	Betonová dlažba imitující žulové kostky tl. 60 mm šedá	m2	196,044	862,49	169 085,99	
	PP		Betonová dlažba imitující žulové kostky tl. 60 mm šedá					
	VV		192,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		196,044			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				255 610,50	
28	K	564871016R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 500 mm	m2	17,300	805,00	13 926,50	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 500 mm					
	VV		Zidky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		7,2 "vyvýšený záhon 1		7,200			
	VV		4,5 "vyvýšený záhon 2		4,500			
	VV		5,6 "vyvýšený záhon 3		5,600			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		17,300			
29	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	202,000	368,00	74 336,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		202		202,000			
	VV		Štěrkodrt' 0/32 mm, tl. 250 mm viz tabulka kubatur					
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	84,000	322,00	27 048,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		84		84,000			
	VV		Štěrkodrt' 0/32 mm, tl. 200 mm viz tabulka kubatur					
31	K	596911111R	Pěšinky okolo vyvýšených záhonů z kačírku a žulových šlapáků	m2	61,000	2 300,00	140 300,00	
	PP		Pěšinky okolo vyvýšených záhonů z kačírku a žulových šlapáků					
	VV		61		61,000			
	VV		Kačírek frakce 8/16 mm, tl. 100 mm					
	VV		Žulové šlapáky					
	VV		Položka je včetně materiálu, dopravy a montáže					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 960,00	
32	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, výška nopy 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	45,600	350,00	15 960,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161215					
	VV		Zidky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		18,9 "vyvýšený záhon 1		18,900			
	VV		11,9 "vyvýšený záhon 2		11,900			
	VV		14,8 "vyvýšený záhon 3		14,800			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		45,600			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				251 053,31	
33	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,200	609,50	83 013,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
	VV		119,5 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem chodníku		119,500			
	VV		16,7 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem záhonů		16,700			
	VV		Součet		136,200			
	VV		viz tabulka kubatur					
34	M	58380374R	Žulový obrubník štípaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm	m	136,200	644,00	87 712,80	
	PP		Žulový obrubník štípaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm					
35	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 725,01	1 725,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936104211					
36	M	74910130R.1	koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 3x32l	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
	PP		koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 3x32l					
	VV		1		1,000			
	VV		Odpadkový koš trojitý na tříděný odpad, ocelové nebo nerezové tělo, zhášeč cigaret s popelníkem, 3x32l					
	VV		Vyběr odpadkového koše bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
37	K	936104211R	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 725,02	1 725,02	
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
38	M	74910130R.2	koš odpadkový kovový kotvený, obsah 32l	kus	1,000	10 235,00	10 235,00	
	PP		koš odpadkový kovový kotvený, obsah 32l					
	VV		1		1,000			
	VV		Odpadkový koš ocelové nebo nerezové tělo, pro psy; 32l					
	VV		Vyběr odpadkového koše bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
39	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	3,000	1 725,00	5 175,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936124112					
	VV		3		3,000			
40	M	74910112R	lavička s opěradlem 1500x700x820 mm	kus	3,000	14 375,65	43 126,95	
	PP		lavička s opěradlem 1500x700x820 mm					
41	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	3,790	287,50	1 089,63	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým nebo cementovou maltou					
PP								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071131					
	VV		1,86		1,860			
	VV		Očištění stávající betonové dlažby imitující žulu					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Očištění stávající betonové obdelníkové dlažby					
	VV		Součet		3,790			
	VV		viz tabulka kubatur					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 02 - Farní zahrady, vrchní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 649 587,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 649 587,67	21,00%	346 413,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 996 001,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 02 - Farní zahrady, vrchní část

Místo:		Datum:	10.08.2026
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	Štěpán Vyhnálek
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 649 587,67
HSV - Práce a dodávky HSV		1 649 587,67
1 - Zemní práce		247 072,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce		688 562,50
4 - Vodorovné konstrukce		332 999,75
5 - Komunikace pozemní		92 736,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		288 216,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 02 - Farní zahrady, vrchní část

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Štěpán Vyhánálek

Účastník:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Štěpán Vyhánálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 649 587,67

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 649 587,67	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	1	Zemní práce					247 072,81	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	121151115	Sejmutí omice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	525,290	207,00	108 735,03	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151115
525,29
viz tabulka kubatur

525,290

2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,970	402,50	4 012,93	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151100
9,97
viz tabulka kubatur

9,970

3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných strojně	m3	19,850	241,50	4 793,78	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103
19,85
viz tabulka kubatur

19,850

4	K	181351115	Rozprostření omice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	623,380	109,25	68 104,27	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351115
623,38
viz tabulka kubatur (stejná plocha jako osetí)

623,380

5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	623,380	57,50	35 844,35	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131
623,38
viz tabulka kubatur

623,380

6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	31,169	253,00	7 885,76	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP
VV
osivo směs travní parková
623,38*0,05 'Přepočtené koeficientem množství'

31,169

7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	294,050	56,35	16 569,72	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
294,05
Zhutněná pláň E2def = 30 MPa
viz tabulka kubatur

294,050

8	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	3,500	321,99	1 126,97	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111
2,0+1,5
Odstranění stávajících žulových kostek 4/6
viz tabulka kubatur

3,500

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					688 562,50	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--

9	K	R001	Montáž a vyhotovení kovaného plotu, včetně sloupků a kované brány šířky 4,0 m	soubor	1,000	688 562,50	688 562,50	
---	---	------	---	--------	-------	------------	------------	--

PP
VV
VV
VV
Montáž a vyhotovení kovaného plotu, včetně sloupků a kované šířky délky 4,0 m
1
Jedná se o kovaný plot a bránu v délce 12,37 m
Součástí je vyhotovení 4 ks sloupků v délce 2,13 m, včetně jejich montáže (zabetonování)

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výška kovaného plotu bude 1,4 m; délka 8,31 m, rozměry a způsob provedení viz výkres D.3.3					
	VV		Dvouřídla brána bude šířky 4,0 m a výšky 1,4 m, bude se dát otevřít ve 180°, rozměry a způsob provedení viz výkres D.3.3					
	VV		Barva ocelových prvků bude kovářská šedá, položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
	VV		Kovaný plot i brána budou podobného charakteru jako u blízké kapličky					
D	4		Vodorovné konstrukce				332 999,75	
10	K	460881512	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	236,500	977,50	231 178,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460881512					
	VV		175 "Plocha chodníku P2		175,000			
	VV		58 "Plocha chodníku P2c		58,000			
	VV		1,5+2 "Přerovnání stávající žulové dlažby 4/6 v místě napojení nového chodníku na starý bude použita původní očištěná dlažba		3,500			
	VV		Součet		236,500			
	VV		Včetně vyhotovení kladecí vrstvy z jemného štěrku frakce 4/8 mm, tl. 40 mm					
	VV		Viz TZ a tabulka kubatur					
11	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	233,000	437,00	101 821,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
	VV		233		233,000			
D	5		Komunikace pozemní				92 736,00	
12	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	252,000	368,00	92 736,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		252		252,000			
	VV		Štěrkodrt' 0/32 mm, tl. 250 mm viz tabulka kubatur					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				288 216,61	
13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,300	609,50	114 768,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
	VV		151,1 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem chodníku		151,100			
	VV		37,2 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem záhonů		37,200			
	VV		Součet		188,300			
	VV		viz tabulka kubatur					
14	M	58380374R	Žulový obrubník štipaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm	m	188,300	644,00	121 265,20	
	PP		Žulový obrubník štipaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm					
15	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 725,01	1 725,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936104211					
16	M	74910130R	koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 3x32l	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
	PP		koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 3x32l					
	VV		1		1,000			
	VV		Odpadkový koš trojitý na tříděný odpad, ocelové nebo nerezové tělo, zhášeč cigaret s popelníkem, 3x32l					
	VV		Vyběr odpadkového koše bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude spíňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
17	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	1 725,00	3 450,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936124112					
	VV		2		2,000			
18	M	74910112R	lavička s opěradlem 1500x700x820 mm	kus	2,000	14 375,65	28 751,30	
	PP		lavička s opěradlem 1500x700x820 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Parková lavička s opěradlem, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných desek viz TZ					
	VV		Vyběr parkové lavičky bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude spíňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
19	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	3,500	287,50	1 006,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071131					
	VV		2,0+1,5		3,500			
	VV		Očištění stávajících žulových kostek 4/6					
	VV		viz tabulka kubatur					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt:
SO 01 a 02 a - Založení vegetačních ploch

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Holice

Účastník:
STATING s.r.o.

Projektant:
Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:
Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.08.2026

IČ: 00273571
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		353 793,59	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 793,59	21,00%	74 296,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	428 090,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt: SO 01 a 02 a - Založení vegetačních ploch

Místo: Město Holice

Zadavatel: Město Holice

Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 10.08.2026

Projektant: Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	353 793,59
HSV - HSV	353 793,59
1 - Zemní práce	242 061,34
Z 1, 2, 3 - Záhony 1, 2, 3	47 060,04
Z A - Záhon A	19 267,80
Z B, C - Záhony B, C	45 404,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holících

Objekt:

SO 01 a 02 a - Založení vegetačních ploch

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Účastník:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 793,59

D	HSV	HSV						
D	1	Zemní práce					353 793,59	
							242 061,34	

1	K	184854113	Michání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	56,090	3 105,00	174 159,45	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

PP Michání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184854113

VV "Záhon 1: (7,4+6,7)/2"m2 střední plocha bočního řezu**1,9"m střední šířka"+23,6*0,2"m objem založení mezi základy 18,115

VV "Záhon 2: (4,9+4,0)/2"m2 střední plocha bočního řezu**2,5"m střední šířka"+18,4*0,2"m objem založení mezi základy 14,805

VV "Záhon 3: (5,8+5,2)/2"m2 střední plocha bočního řezu**1,8"m střední šířka"+16,1*0,2"m objem založení mezi základy 13,120

VV "Záhon A: 33,5"m2**0,3"m objem založení mezi základy 10,050

VV "56,09 m3*3/4*1,5 t/m3 – bude použita stávající omice ze skřívky pro založení chodníků a záhony v poměru 3/4

VV "56,09 m3*1/4*1,7 t/m3 – bude použit nový štěrpkopisek frakce 0/2 v poměru 1/4

VV Součet 56,090

2	M	58337308	Štěrkopisek frakce 0/2	t	23,838	650,00	15 494,70	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Štěrkopisek frakce 0/2

VV 56,09"m3**1/4*1,7"t/m3 23,838

VV Součet 23,838

3	K	181114711.R	Přesátí stávající omice od kamenů	m3	65,601	500,00	32 800,50	
---	---	-------------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

PP Přesátí stávající omice od kamenů

VV 56,09*3/4 42,068

VV Přesátí stávající omice od kamenů před smýcháním v homogenizačním zařízení pro Záhony 1, 2, 3 a A

VV 35,3/1,5 "podělení tun objemovou hmotností zeminy 23,533

VV Přesátí stávající omice od kamenů před smýcháním v homogenizačním zařízení pro Záhony B a C

VV Součet 65,601

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	139,132	65,00	9 043,58	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111

VV 56,09"m3 naložení substrátů k michání - Záhony 1-3, A 56,090

VV 56,09"m3 naložení substrátů k rozprostření - Záhony 1-3, A 56,090

VV (58,1+33,5+78,5)*0,02"m3 kompostu k rozprostření - Záhony 1-3, A, B, C 3,402

VV 78,5*0,3"m3 omice k rozprostření - Záhony B, C 23,550

VV Součet 139,132

5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	83,042	57,96	4 813,11	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102

VV 56,09"m3 naložení substrátů k rozprostření - Záhony 1-3, A 56,090

VV (58,1+33,5+78,5)*0,02"m3 kompostu k rozprostření - Záhony 1-3, A, B, C 3,402

VV 78,5*0,3"m3 omice k rozprostření - Záhony B, C 23,550

VV Součet 83,042

6	K	998231411	Přesun hmot ruční pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	5,000	1 150,00	5 750,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP Přesun hmot ruční pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231411

Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Přesun hmot pro krajinářské účely. Odhad hmotnosti.

D	Z 1, 2, 3	Záhony 1, 2, 3					47 060,04	
---	-----------	----------------	--	--	--	--	-----------	--

7	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	58,100	50,00	2 905,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911101

VV 23,6+18,4+16,1"m2 vyvýšené záhony 1, 2, 3 58,100

VV Součet 58,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	182911131.R	Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů omíci nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	58,100	120,00	6 972,00	
	PP		Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů omíci nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1					
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění substrátu v celkové mocnosti! Substrát viz 1 Zemní práce</i>					
	VV		23,6+18,4+16,1"m2 vyvýšené záhony 1, 2, 3		58,100			
	VV		Součet		58,100			
9	K	182911131	Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů omíci nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	58,100	120,00	6 972,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů omíci nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182911131					
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění kompostu do vyvýšených záhonů.</i>					
10	M	kom	Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy	m3	1,162	2 760,00	3 207,12	
	PP		Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy					
	VV		58,1"m2*0,02"tl. 2 cm		1,162			
	VV		Součet		1,162			
11	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	58,100	9,20	534,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403353					
12	K	184813513	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně	m2	58,100	3,45	200,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813513					
13	K	184911162	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	58,100	57,50	3 340,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911162					
14	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	8,366	2 000,00	16 732,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
15	K	184911232	Rozprostření valounků vel přes 0,15 do 0,25 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	58,100	34,50	2 004,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření valounků vel přes 0,15 do 0,25 m ve svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911232					
16	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	0,729	5 750,00	4 191,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		kámen lomový netříděný žula odval					
	P		<i>Poznámka k položce: Dekorační kameny - specifikace v TZ (spíše ploché, nepřilíží zakulacené) kameny vhodné pro zahradnické dekorativní účely. Tloušťka cca 2-5 cm. Orientační rozměry: - malý kámen (cca 10x15 cm) - střední kámen (cca 15x20 cm) - velký kámen (cca 20x25 cm)</i>					
	VV		(58+50+44)"ks"*0,002"t malé kameny - orientačně"		0,304			
	VV		(15+5+7)"ks"*0,005"t střední kameny - orientačně"		0,135			
	VV		(10+11+8)"ks"*0,010"t velké kameny - orientačně"		0,290			
	VV		Součet		0,729			
	D	Z A	Záhon A				19 267,80	
17	K	181351005	Rozprostření omíce tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	33,500	160,00	5 360,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření omíce tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351005					
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění substrátu v celkové mocnosti! Substrát viz 1 Zemní práce</i>					
18	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	33,500	50,00	1 675,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911101					
19	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	33,500	120,00	4 020,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182303111					
	P		<i>Poznámka k položce: Doplnění kompostu.</i>					
20	M	kom	Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy	m3	0,670	2 760,00	1 849,20	
	PP		Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy					
	VV		33,5"m2*0,02"tl. 2 cm		0,670			
	VV		Součet		0,670			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	33,500	9,20	308,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
22	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	33,500	3,45	115,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813511					
23	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	33,500	57,50	1 926,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911161					
24	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	4,824	832,00	4 013,57	CS ÚRS 2026 01
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
D Z B, C			Záhony B, C					45 404,41
25	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	78,500	50,00	3 925,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911101					
VV			30,0+48,5		78,500			
VV			Součet		78,500			
26	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	78,500	160,00	12 560,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351005					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Doplnění ornice.		78,500			
VV			Bude použita stávající ornice ze skryvky pro založení chodníků a záhonů 23,55m3*1,5 t/m3 = 35,33 t					
27	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	78,500	120,00	9 420,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182303111					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Doplnění kompostu.					
28	M	kom	Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy	m3	1,570	2 760,00	4 333,20	
PP			Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy					
VV			78,5*m2**0,02*tl. 2 cm		1,570			
VV			Součet		1,570			
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,500	9,20	722,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
30	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	78,500	3,45	270,83	CS ÚRS 2026 01
PP			Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813511					
31	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	78,500	46,00	3 611,00	
PP			Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
32	M	10391100.R	kůra mulčovací VL nebo odleželá štěpka	m3	7,065	1 495,00	10 562,18	
PP			kůra mulčovací VL nebo odleželá štěpka					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Mulč tl. 10 cm.					
VV			78,5*m2 záhony**0,09*m vrstva		7,065			
VV			Součet		7,065			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Famích zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 a 02 b - Výsadba vegetace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 484,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 484,51	21,00%	23 201,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 686,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Famích zahrad v Holicích
Objekt: SO 01 a 02 b - Výsadba vegetace

Místo:		Datum:	10.08.2026
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	Štěpán Vyhnálek
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	110 484,51
HSV - HSV	110 484,51
01 - Výsadba rostlin	109 895,15
02 - Zálivka	589,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Famích zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 a 02 b - Výsadba vegetace

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Štěpán Vyhnaněk

Účastník:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnaněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 484,51

D HSV

HSV

110 484,51

D 01

Výsadba rostlin

109 895,15

1	K	119005132.T	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	170,100	11,50	1 956,15	
	PP	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně						
	VV	23,6 + 18,4 + 16,1 m2 - Záhony 1, 2, 3			58,100			
	VV	33,5 m2 - Záhon A			33,500			
	VV	30,0+48,5 m2 - Záhony B a C			78,500			
	VV	Součet			170,100			
9	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	63,25	1 075,25	CS ÚRS 2026 01
	PP	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183111112						
7	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	63,25	1 075,25	CS ÚRS 2026 01
	PP	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102211						
5	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	701,000	17,25	12 092,25	CS ÚRS 2026 01
	PP	Výsadba cibulí nebo hlíz						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211313						
2	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	679,000	17,25	11 712,75	CS ÚRS 2026 01
	PP	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211322						
3	M	Vys Sort	Výsadbový sortiment - dle TZ a soupisu KVĚTINY v tabulkové části	soub.	1,000	77 383,50	77 383,50	
	PP	Výsadbový sortiment - dle TZ a soupisu KVĚTINY v tabulkové části						
10	K	Dop	Doprava a manipulace s rostlinným materiálem	soub.	1,000	4 600,00	4 600,00	
	PP	Doprava a manipulace s rostlinným materiálem						
	D 02	Zálivka						589,36
4	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,553	379,50	589,36	
	PP	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2						
	P	Poznámka k položce: 10 l/ks keř, 1 l/ks trvalka						
	VV	17"ks**0,01"/l/ks keře			0,170			
	VV	(701+598+84)"ks**0,001"/l/ks trvalky			1,383			
	VV	Součet			1,553			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Famích zahrad v Holicích

Objekt:

SO 04 - Výsadby stromů a keřů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 160,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 160,40	21,00%	15 573,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 734,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 04 - Výsadby stromů a keřů

Místo:		Datum:	10.08.2026
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	Štěpán Vyhnálek
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	74 160,40
HSV - Práce a dodávky HSV	74 160,40
1 - Zemní práce	73 382,08
998 - Přesun hmot	778,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 04 - Výsadby stromů a keřů

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnálek
Účastník: STATING s.r.o. Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 74 160,40

D HSV Práce a dodávky HSV 74 160,40

D 1 Zemní práce 73 382,08

1	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5		6,000	575,00	3 450,00	
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
	VV		4		4,000			
	VV		Hloubení jamek pro 4x Lípa srdčitá "Rancho"					
	VV		2		2,000			
	VV		Hloubení jamek pro 2x Třešeň ptačí "Prunus avium"					
	VV		Součet		6,000			
2	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114					
	VV		4		4,000			
	VV		výsadba 4 ks Lípa srdčitá "Rancho"					
	VV		2		2,000			
	VV		Výsadba 2 ks Třešeň ptačí "Prunus avium"					
	VV		Součet		6,000			
3	M	02650300R.1	Lípa srdčitá "Rancho" obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm	kus	4,000	4 485,00	17 940,00	
	PP		Lípa srdčitá "Rancho" obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
	VV		4		4,000			
	VV		Sazenice stromu Lípa srdčitá "Rancho" s balem, obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
4	M	02650300R.2	Třešeň ptačí "Prunus avium" obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm	kus	2,000	4 485,00	8 970,00	
	PP		Třešeň ptačí "Prunus avium" obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Sazenice stromu Třešeň ptačí "Prunus avium" s balem, obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
5	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	6,000	299,00	1 794,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132					
	VV		4		4,000			
	VV		Ukotvení 4 ks Lípa srdčitá "Rancho"					
	VV		2		2,000			
	VV		Ukotvení 2 ks Třešeň ptačí "Prunus avium"					
	VV		Součet		6,000			
6	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	18,000	172,50	3 105,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m					
	VV		18		18,000			
	VV		3 ks dřevěných kůlů pro ukotvení každého stromu 6 ks(3*6=18)					
7	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	69,00	414,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215412					
	VV		6		6,000			
	VV		Zhotovení závlahové mísy pro výsadbu 6 ks stromů					
8	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	34,50	345,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101214					
	VV		3		3,000			
	VV		Hloubení jamek pro 3x Magnolie "Susan"					
	VV		5		5,000			
	VV		Hloubení jamek pro 5x Svída bílá					
	VV		2		2,000			
	VV		Hloubení jamek pro 2x Brslen Fortuneův					
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,625	2 875,00	1 796,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		10*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství		0,625			
10	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	575,00	5 750,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102112					
	VV		3		3,000			
	VV		výsadba 4 ks keře Magnolie "Susan"					
	VV		5		5,000			
	VV		Výsadba 5 ks Svida bílá "Cornus alba"					
	VV		2		2,000			
	VV		Výsadba 5 ks Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei"					
	VV		Součet		10,000			
11	M	02652024R.1	Magnolie "Susan" s balem, výšky 80-120 cm	kus	3,000	4 140,00	12 420,00	
	PP		Magnolie "Susan" s balem, výšky 80-120 cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Sazenice keře Magnolie "Susan" s balem, výšky 80-120 cm					
12	M	02652024R.2	Svida bílá "Cornus alba" s balem, výšky 80-120 cm	kus	5,000	1 610,00	8 050,00	
	PP		Svida bílá "Cornus alba" s balem, výšky 80-120 cm					
	VV		5		5,000			
	VV		Sazenice keře 5 ks Svida bílá "Cornus alba" s balem, výšky 80-120 cm					
13	M	02652024R.3	Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei" s balem, výšky 80-120 cm	kus	2,000	1 610,00	3 220,00	
	PP		Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei" s balem, výšky 80-120 cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Sazenice keře 2 ks Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei" s balem, výšky 80-120 cm					
14	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	10,000	69,00	690,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215411					
	VV		10		10,000			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,010	920,00	9,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		10*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
16	K	R00001	Provedení výchovného řezu na vysázených dřevinách (vytvarování korunky po výsatbě)	ks	6,000	23,00	138,00	
	PP		Provedení výchovného řezu na vysázených dřevinách (vytvarování korunky po výsatbě)					
	VV		6		6,000			
	VV		Provedení vytvarování korunky po výsatbě (6 ks stromů)					
17	K	R00002	Prořezání korun stávajících ovocných stromů	ks	2,000	920,00	1 840,00	
	PP		Prořezání korun stávajících ovocných stromů					
	VV		2		2,000			
	VV		Prořezání korun stávajících dvou ovocných stromů					
	VV		Včetně ekologické likvidace odřezané dřevní hmoty					
	D	998	Přesun hmot				778,32	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,564	1 380,00	778,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 05 - Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

159 831,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 831,03	21,00%	33 564,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

193 395,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Famích zahrad v Holicích
Objekt:

SO 05 - Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů

Místo:		Datum:	10.08.2026
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	Štěpán Vyhnálek
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	159 831,03
HSV - Práce a dodávky HSV	159 831,03
1 - Zemní práce	123 510,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 787,50
997 - Přesun sutě	1 533,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Famích zahrad v Holicích
Objekt:

SO 05 - Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhňálek
Účastník: STATING s.r.o. Zpracovatel: Štěpán Vyhňálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 159 831,03

D HSV Práce a dodávky HSV 159 831,03

D 1 Zemní práce 123 510,00

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	2 070,00	14 490,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112101101					
	VV		4 "SO 01		4,000			
	VV		3 "SO 02		3,000			
	VV		Součet		7,000			
	VV		viz Tabulka kácení					
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112101102					
	VV		1 "SO 02		1,000			
	VV		viz Tabulka kácení					
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	2 415,00	19 320,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251102					
	VV		5 "SO 01		5,000			
	VV		3 "SO 02		3,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		viz Tabulka kubatur					
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	2 875,00	5 750,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251103					
	VV		2 "SO 01		2,000			
	VV		viz Tabulka kubatur					
5	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	84,000	402,50	33 810,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111251101					
	VV		25 "SO 01		25,000			
	VV		59 "SO 02		59,000			
	VV		Součet		84,000			
	VV		viz Tabulka kácení					
6	K	129951103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3	3,200	632,50	2 024,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129951103					
	VV		3,2 " SO 02 Odstranění části kamenného základu na MC v prostoru nové kované brány		3,200			
	VV		Viz tabulka kubatur					
7	K	R000001	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy	kpl	1,000	40 250,00	40 250,00	
	PP		Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy					
	VV		1		1,000			
	VV		Budou zlikvidováno 10 ks pařezů odhad objemu dřevní hmoty je 3,0 m3					
	VV		Budou zlikvidováno 8 ks stromů včetně větví odhad objemu dřevní hmoty je 5,0 m3					
	VV		Budou zlikvidováno 84 m2 odstraněných křovin odhad objemu dřevní hmoty je 8,0 m3					
	VV		Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy					
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	13,000	207,00	2 691,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
	VV		3,8 " SO 01 Odstranění stávajícího vyvýšeného betonového obrubníku		3,800			
	VV		2,8 " SO 01 Odstranění stávajícího betonového obrubníku		2,800			
	VV		4,1 " SO 02 Odstranění stávajícího žulového obrubníku		4,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,3" SO 02 Odstranění stávajícího žulového velikého obrubníku		2,300			
	VV		Viz tabulka kubatur					
	VV		Součet		13,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 787,50	
9	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	6,700	632,50	4 237,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962023491					
	VV		6,7 " SO 03 Odstranění části základu smíšené zdivo na MC		6,700			
	VV		Viz tabulka kubatur					
10	K	966072811R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	75,900	402,50	30 549,75	
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
	VV		75,9		75,900			
	VV		Odstranění stávající plotu s drátěnou výplní, zabetonovanými ocelovými sloupky, podhrabových desek, včetně branek a bran.					
	VV		Položka je včetně naložení, odstranění betonových patek, podhrabových desek a ocelových výplní plotu, včetně sloupků, dopravy, složení					
	VV		a případného poplatku za uložení materiálu na skládce.					
	VV		Likvidace vybouraného materiálu bude provedena dle platné legislativy					
	VV		Pozn. Je doporučeno odstranit plot v závěru realizace, jelikož zajišťuje omezení přístupu na stavbu					
D 997			Přesun sutě				1 533,53	
11	K	R000002	Likvidace stavební suti včetně případného poplatku za uložení a dopravy	m3	3,810	402,50	1 533,53	
	PP		Likvidace stavební suti včetně případného poplatku za uložení a dopravy					
	VV		0,12+0,09 "SO 01 Betonová suť z odstraňování obrubníků		0,210			
	VV		0,2+0,2 "SO 02 Betonová suť z odstraňování obrubníků		0,400			
	VV		3,2 "SO 02 suť z odstranění části kameného základu na MC		3,200			
	VV		naložení, přemístění a uložení na skládce, včetně případného poplatku za uložení					
	VV		Součet		3,810			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

210 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 000,00	21,00%	44 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

254 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Účastník:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

210 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

210 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

170 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnálek
Účastník: STATING s.r.o. Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 210 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1	K	R_001	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP			Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací					
VV			Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních staveb (kostel sv. Martina, fara)					
VV			1		1,000			

2	K	R_002	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP			Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla					
VV			vytyčení stavby,					
VV			průběžná měření,					
VV			zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,					
VV			1		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště 170 000,00

3	K	R_003	zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	------------	------------	--

PP			zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště					
VV			Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť					
VV			Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně jeho napojení na inž. síť.					
VV			Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť.					
VV			Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.					
VV			Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.					
VV			Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou.					
VV			Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby.					
VV			1		1,000			

4	K	R_004	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP			Zajištění dopravně inženýrských opatření					
VV			Zajištění dopravně inženýrských opatření (např. značení výjezdů ze staveniště)					
VV			1		1,000			

5	K	R_005	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP			Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí					
VV			Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby					
VV			dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E projektové dokumentace					
VV			1		1,000			

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

6	K	938909311	Čištění vozovek metením	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP			Čištění vozovek metením					
VV			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady do 20 m					
VV			nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
VV			1		1,000			

SORTIMENT ROSTLIN								
Keře								
kód	taxon	kvetení	nároky	výška	počet ks	vel.výs.	jedn. cena	cena celkem
RoPHC	Rosa parvula 'Herzogin Christiana'		*	0,7	17	2-3l	384,00 Kč	6 528,00 Kč
					17			6 528,00 Kč

Cibuloviny								
kód	taxon	kvetení	nároky	výška	počet ks	vel.výs.	jedn. cena	cena celkem
AlIS	Allium schoenoprasum 'Bohemia'		*O	0,3	14		35	490,00 Kč
AU	Allium ursinum		O●	0,3	57		35	1 995,00 Kč
A	Allium afflatunense 'Purple Sensation'		*	0,8	53		25	1 325,00 Kč
NZ	Narcissus poeticus var. recurvus		*O	0,4	80		25	2 000,00 Kč
MA	Muscari armeniacum		*O	0,2	98		25	2 450,00 Kč
CC	Crocus speciosus 'Conqueror'		*O	0,1	134		25	3 350,00 Kč
CA	Crocus 'Jeanne d' Arc'		*O	0,1	122		25	3 050,00 Kč
TCP	Tulipa Single Early 'Candy Prince'		*O	0,4	77		25	1 925,00 Kč
HHE	Hyacinthoides hispanica 'Excelsior'		*O	0,3	66		25	1 650,00 Kč
					701			18 235,00 Kč

Trvalky								
kód	taxon	kvetení	nároky	výška	počet ks	vel.výs.	jedn. cena	cena celkem
AchD	Achillea millefolium 'Desert Eve Cream'		*O	0,3	6	K9-11	65	390,00 Kč
AchM	Achillea millefolium 'Schoenotaler'		*O	0,6	17	K9-11	65	1 105,00 Kč
AlchE	Alchemilla erythropoda		*O	0,4	17	K9-11	65	1 105,00 Kč
AnHLP	Anemone hepatica 'Little White Princess'		*O	0,4	10	K9-11	65	650,00 Kč
AnHS	Anemone hybrida 'Serenade'		*O	0,8	4	K9-11	65	260,00 Kč
AnWS	Anemone 'Wild Swan'		*O	0,4	8	K9-11	65	520,00 Kč
ArtS	Artemisia schmidtiana 'Nana'		*O	0,2	43	K9-11	65	2 795,00 Kč
AsDiv	Aster divaricatus		*O	0,7	11	K9-11	75	825,00 Kč
AsDLB	Aster dumosus 'Lady in Blue'		*O	0,3	29	K9-11	75	2 175,00 Kč
CamGA	Campanula glomerata 'Alba'		*O	0,3	9	K9-11	75	675,00 Kč
CamP	Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba'		*O	0,8	31	K9-11	75	2 325,00 Kč
CaNe	Calamintha nepeta ssp. Nepeta		*O	0,5	6	K9-11	75	450,00 Kč
DicSA	Dicentra spectabilis 'Alba'		*O	0,8	5	CR2	75	375,00 Kč
EchPM	Echinacea purpurea 'Magnus'		*O	1	20	K9-11	75	1 500,00 Kč
GauL	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'		*	0,7	15	K9-11	75	1 125,00 Kč
GerHG	Geranium himalayense 'Gravetye'		*O	0,8	6	K9-11	65	390,00 Kč
GerN	Geranium nodosum		O●	0,4	12	K9-11	65	780,00 Kč
GerR	Geranium 'Rozanne'		*O	0,5	24	K9-11	65	1 560,00 Kč
GerS	Geranium sanguineum 'Apfelblüte'		*O	0,5	13	K9-11	65	845,00 Kč
HemGS	Hemerocallis 'Gentle Shepherd'		*O	0,8	11	Neva1	85	935,00 Kč
HeVM	Heuchera villosa var. Macrorrhiza		*O	0,5	9	K9-11	65	585,00 Kč
HosS	Hosta 'Patriot'		O●	0,5	8	K9-11	65	520,00 Kč
LaHB	Lavandula angustifolia 'Hidcote'		*O	0,6	5	K9-11	85	425,00 Kč
LaIE	Lavandula intermedia 'Edelweiss'		*O	0,5	5	K9-11	85	425,00 Kč
LaSP	Lavandula stoechas 'Papillon Deep Rose'		*O	0,4	5	K9-11	85	425,00 Kč
LirM	Liriope muscari		O●	0,4	10	K9-11	85	850,00 Kč
MelOf	Melissa officinalis		*O	0,7	8	K9-11	85	680,00 Kč
MonH	Monarda hybrida 'Pink Lace'		*O	0,3	21	K9-11	85	1 785,00 Kč
NeFa	Nepeta x faassenii 'Junior Walker'		*	0,3	6	K9-11	85	510,00 Kč
OrigV	Origanum vulgare 'Aromata'		*O	0,4	12	K9-11	85	1 020,00 Kč
PaLBB	Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'		*O	0,8	6	CR3	85	510,00 Kč
PaLES	Paeonia lactiflora 'Early Sensation'		*O	0,9	5	CR3	85	425,00 Kč
PhiDi	Phlox divaricata 'Blue Moon'		O●	0,3	7	K9-11	75	525,00 Kč
PhiPS	Phlox paniculata 'Sweet Summer@ Melody'		*O	0,8	6	K9-11	75	450,00 Kč
PhiPW	Phlox paniculata 'Famous White'		*O	0,6	4	K9-11	75	300,00 Kč
PhiR	Phlox russelliana		*	0,9	6	K9-11	75	450,00 Kč
RosOS	Rosmarinus officinalis 'Sardinie'		*	0,5	6	1l	75	450,00 Kč
SaChY	Santolina chamaecyparissus 'Yellow Buttons'		*O	0,4	5	K9-11	75	375,00 Kč
SalN	Salvia nemorosa 'Schneehügel'		*O	0,6	27	K9-11	75	2 025,00 Kč
SalOB	Salvia officinalis 'Berggarten'		*O	0,4	3	K9-11	75	225,00 Kč
SalOP	Salvia officinalis 'Purpurascens'		*O	0,5	3	K9-11	75	225,00 Kč
SatMo	Satureja montana		*	0,5	8	K9-11	75	600,00 Kč
SymO	Symphytum officinale		*O	0,5	6	K9-11	75	450,00 Kč
ThCSQ	Thymus citriodorus 'Silver Queen'		*	0,2	34	K9-11	75	2 550,00 Kč
ThPu	Thymus pulegioides		*	0,2	29	K9-11	75	2 175,00 Kč
ThVF	Thymus vulgaris 'Faustini'		*	0,3	31	K9-11	75	2 325,00 Kč
ThVT	Thymus vulgaris		*	0,2	23	K9-11	75	1 725,00 Kč
					595			43 795,00 Kč

Travniny								
kód	taxon	kvetení	nároky	výška	počet ks	vel.výs.	jedn. cena	cena celkem
CarM	Carex morrowii	x	O●	0,4	19	K9-11	105	1 995,00 Kč
CarPe	Carex pendula	x	O●	1	1	K9-11	105	105,00 Kč
DesCP	Deschampsia caespitosa 'Pálava'	x	*O	0,5	21	K9-11	105	2 205,00 Kč
EraS	Eragrostis spectabilis	x	*	0,6	8	K9-11	105	840,00 Kč