


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10_2025
Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15.06.2026
Zadavatel:		IČ:	00273571
Město Holice		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25963864
STATING s.r.o.		DIČ:	CZ25963864
Projektant:		IČ:	09897470
Štěpán Vyhnálek		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Štěpán Vyhnálek		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 652 292,02
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 652 292,02	976 981,32
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 629 273,34



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:10_2025

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Místo:

Město Holice

Zadavatel:

STATING s.r.o.

Účastník:

STATING s.r.o.

Datum:

15.06.2026

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 652 292,02	5 629 273,34	
SO 01	Farní zahrady, spodní část	2 655 515,55	3 213 173,82	STA
SO 02	Farní zahrady, vrchní část	1 538 066,00	1 861 059,86	STA
SO 03	Parkovací stání u fary	0,00	0,00	STA
SO 04	Výsadby stromů a keřů	51 584,94	62 417,78	STA
SO 05	Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů	197 125,53	238 521,89	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	210 000,00	254 100,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 - Farní zahrady, spodní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 655 515,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 655 515,55	21,00%	557 658,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 213 173,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 01 - Farní zahrady, spodní část

Místo:		Datum:	15.06.2026
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	Štěpán Vyhnálek
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 655 515,55
HSV - Práce a dodávky HSV	2 655 515,55
1 - Zemní práce	868 434,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 044 371,50
4 - Vodorovné konstrukce	256 989,47
5 - Komunikace pozemní	241 684,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	244 036,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 - Farní zahrady, spodní část

Místo:

Datum: 15.06.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Účastník:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 655 515,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 655 515,55

D 1

Zemní práce

868 434,25

1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	392,600	207,00	81 268,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151115					
	VV		392,6		392,600			
	VV		viz tabulka kubatur					
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,720	402,50	6 729,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151100					
	VV		11,72 *výkopy kolem chodníku P1 a P1a		11,720			
	VV		4,0 *výkopy svahu kolem západní brány		4,000			
	VV		1,0 *výkop kolem nového plotu		1,000			
	VV		Součet		16,720			
	VV		viz tabulka kubatur					
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	73,560	241,50	17 764,74	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
	VV		73,56		73,560			
	VV		viz tabulka kubatur					
4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	235,000	109,25	25 673,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
	VV		235		235,000			
	VV		Rozprostření ornice kolem nového WPC plotu					
	VV		viz Tabulka kubatur					
5	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	90,000	109,25	9 832,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351023					
	VV		90		90,000			
	VV		Rozprostření ornice na svahu kolem západní brány					
	VV		viz Tabulka kubatur					
6	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	860,600	109,25	94 020,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351115					
	VV		392,6 *rozprostření ornice kolem chodníků P1 a P1a		392,600			
	VV		468,0 *rozprostření ornice kolem 2D plotu		468,000			
	VV		Součet		860,600			
	VV		viz tabulka kubatur					
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 095,600	48,30	52 917,48	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
	VV		392,6+235+468		1 095,600			
	VV		viz tabulka kubatur					
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	54,780	310,50	17 009,19	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		1095,6 *viz plocha založení trávníku		1 095,600			
	VV		1095,6*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		54,780			
9	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	90,000	48,30	4 347,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		90		90,000			
	VV		viz tabulka kubatur					
10	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,500	402,50	1 811,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		90 "viz plocha založení trávníku		90,000			
	VV		90*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,500			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	346,300	56,35	19 514,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		346,3		346,300			
	VV		Zhutněná pláň E2def = 30 MPa					
	VV		viz tabulka kubatur					
12	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	33,800	483,00	16 325,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111323					
	VV		0,8*16		12,800			
	VV		Vrtání jamek pro 16 sloupků o hloubce 0,8 m pro WPC plot					
	VV		0,7*30		21,000			
	VV		Vrtání jamek pro 30 sloupků o hloubce 0,7 m pro 2D plot					
	VV		Součet		33,800			
13	K	183211312R.1	Květinové a travní záhony	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
	PP		Květinové a travní záhony					
	VV		1		1,000			
	VV		Květinový záhon A, plocha 33,5 m2					
	VV		Položka je včetně dopravy, sazenic, výsadby, substrátu a závlivky					
14	K	183211312R.2	Vyvýšené bylinkové záhony se stěnami z CORTENU	soubor	1,000	440 000,00	440 000,00	
	PP		Vyvýšené bylinkové záhony se stěnami z CORTENU					
	VV		1		1,000			
	VV		Vyvýšený záhon 1, plocha 33,0 m2, délka obvodových stěn z CORTENU 29,2 m					
	VV		Vyvýšený záhon 2, plocha 24,2 m2, délka obvodových stěn z CORTENU 21,3 m					
	VV		Vyvýšený záhon 3, plocha 23,3 m2, délka obvodových stěn z CORTENU 23,2 m					
	VV		Položka je včetně dopravy, sazenic, výsadby, substrátu, závlivky a vyhotovení obvodových stěn záhonů z CORTENU					
15	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	1,860	322,00	598,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111					
	VV		1,86		1,860			
	VV		Odstranění stávající betonové dlažby imitující žulu					
	VV		viz tabulka kubatur					
16	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,930	322,00	621,46	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Odstranění stávající betonové obdelnikové dlažby					
	VV		viz tabulka kubatur					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 044 371,50	
17	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	30,000	557,75	16 732,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113					
	VV		30		30,000			
18	M	55342260R	Jeklový sloupek 60 x 40 mm, výšky 1800 mm, barva antracit	kus	30,000	412,85	12 385,50	
	PP		Jeklový sloupek 60 x 40 mm, výšky 1800 mm, barva antracit					
19	K	R00003	Montáž plotu včetně materiálu, výplň 2D plotový panel, dvě brány šířky 3,0 m	soubor	1,000	162 823,90	162 823,90	
	PP		Montáž plotu včetně materiálu, výplň 2D plotový panel, dvě brány šířky 3,0 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o plot délky 75,9 m					
	VV		Mezi ocelovými sloupky budou namontovány 2D plotové panely – 5/4/5 mm, výšky 1230 mm, délky 2,5 m, odhadovaný počet 30 ks					
	VV		V plotě budou dvě brány šířky 3,0 m, jejichž umístění je patrné z výkresu C.3, výplň brány bude stejná, nebo obdobná jako plotu					
	VV		Barva ocelových prvků bude antracitová nebo šedá. Položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
	VV		Rozměry plotu a rozteče mezi plotovkami jsou patrné z výkresu D.2.2					
20	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	16,000	569,25	9 108,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123					
	VV		16		16,000			
	VV		Osazení 16 ks jeklových sloupků 60 x 60 mm, výšky 2400 mm					
	VV		Včetně zabetonování pytlovaným betonem C25/30 (objem jedné patky 0,06 m3)					
21	M	55342181R	Jeklový sloupek 60 x 60 mm, výšky 2400 mm, barva antracit	kus	16,000	832,60	13 321,60	
	PP		Jeklový sloupek 60 x 60 mm, výšky 2400 mm, barva antracit					
22	K	R01	Montáž plotu včetně materiálu, jeklové nosníky s WPC plotovkami	soubor	1,000	230 000,00	230 000,00	
	PP		Montáž plotu včetně materiálu, jeklové nosníky s WPC plotovkami					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o plot délky 32,4 m					
	VV		Mezi ocelovými sloupky budou namontovány 3 ks nosníků/rýglů 60 x 40 mm, délky 2000 mm (celková potřebná délka je cca 60 m) pro upevnění plotovek					
	VV		Výplň plotu bude z WPC plotovek 90 x 13mm, výšky 1700, barva šedá (předpoklad 110 ks) včetně montáže a zakrytí vrstvou plastovou krytkou					
	VV		Barva ocelových prvků bude antracitová nebo šedá. Položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
	VV		Rozměry plotu a rozteče mezi plotovkami jsou patné z výkresu D.3.2_WPC Plot_A3					
23	K	R02	Sedací schody ve svahu kamená zeď s dubovými trámy, včetně postranního schodiště se zábradlím	soubor	1,000	600 000,00	600 000,00	
	PP		Sedací schody ve svahu kamená zeď s dubovými trámy, včetně postranního schodiště se zábradlím					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o 3 sedací stupně délky 9,0 m					
	VV		Stupně budou vyhotoveny se zídky z lomového kamene na MC podobného charakteru jako zdi, které oddělují vrchní a spodní část farních zahrad					
	VV		Na zídce budou nalepeny dubové trámy s povrchovou úpravou na sezení (předpokládá se 6 dubových hoblovaných trámů 150x300x3000 na každý sedací stupeň)					
	VV		Postranní schodiště bude šířky 3,0 m a bude se jednat o prefabrikované betonové schodiště, na které budou nalepeny dubové hoblované trámy					
	VV		Schodiště bude mít 9 stupňů, předpokládá se 9 dubových hoblovaných trámů 150x300x3000 s povrchovou úpravou					
	VV		Postranní zábradlí bude kované					
	D	4	Vodorovné konstrukce				256 989,47	
24	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	195,990	448,50	87 901,52	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460881612					
	VV		147,2 *Plocha chodníku P1		147,200			
	VV		45 *Plocha chodníku P2c		45,000			
	VV		1,86+1,93 *Převrnání stávající betonové dlažby v místě napojení nového chodníku na starý bude použita původní očištěná dlažba		3,790			
	VV		Součet		195,990			
	VV		Včetně vyhotovení kladecí vrstvy z jemného štěrku frakce 4/8 mm, tl. 40 mm					
	VV		viz TZ, tabulka kubatur a výkres D.2.1					
25	M	59245221R	Betonová dlažba imitující žulové kostky tl. 60 mm šedá	m2	196,044	862,50	169 087,95	
	PP		Betonová dlažba imitující žulové kostky tl. 60 mm šedá					
	VV		192,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		196,044			
	D	5	Komunikace pozemní				241 684,00	
26	K	564871111	Podklad ze štěrku tl. 50 mm ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	202,000	368,00	74 336,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrku tl. 50 mm ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		202		202,000			
	VV		Štěrku tl. 0/32 mm, tl. 250 mm viz tabulka kubatur					
27	K	564861111	Podklad ze štěrku tl. 50 mm ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	84,000	322,00	27 048,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrku tl. 50 mm ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		84		84,000			
	VV		Štěrku tl. 0/32 mm, tl. 200 mm viz tabulka kubatur					
28	K	596911111R	Pěšinky okolo vývýšených záhonů z kačírku a žulových šlapáků	m2	61,000	2 300,00	140 300,00	
	PP		Pěšinky okolo vývýšených záhonů z kačírku a žulových šlapáků					
	VV		61		61,000			
	VV		Kačírek frakce 8/16 mm, tl. 100 mm					
	VV		Žulové šlapáky					
	VV		Položka je včetně materiálu, dopravy a montáže					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				244 036,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,200	609,50	83 013,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
	VV		119,5 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem chodníku		119,500			
	VV		16,7 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem záhonů		16,700			
	VV		Součet		136,200			
	VV		viz tabulka kubatur					
30	M	58380374R	Žulový obrubník štípaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm	m	136,200	644,00	87 712,80	
	PP		Žulový obrubník štípaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm					
31	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936104211					
32	M	74910130R.1	koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 2x32l, 55l	kus	1,000	10 235,00	10 235,00	
	PP		koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 2x32l, 55l					
	VV		1		1,000			
	VV		Odpadkový koš trojitý na tříděný odpad, ocelové nebo nerezové tělo, zhášecí cigaret s popelníkem, 2x32l, 55l					
	VV		Vyběr odpadkového koše bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
33	K	936104211R	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 725,00	1 725,00	
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
34	M	74910130R.2	koš odpadkový kovový kotvený, obsah 32l	kus	1,000	10 235,00	10 235,00	
	PP		koš odpadkový kovový kotvený, obsah 32l					
	VV		1		1,000			
	VV		Odpadkový koš ocelové nebo nerezové tělo, pro psy; 32l					
	VV		Vyběr odpadkového koše bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
35	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	3,000	1 725,00	5 175,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936124112					
	VV		3		3,000			
36	M	74910112R	lavička s opěradlem 1500x700x820 mm	kus	3,000	14 375,00	43 125,00	
	PP		lavička s opěradlem 1500x700x820 mm					
37	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	3,790	287,50	1 089,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071131					
	VV		1,86		1,860			
	VV		Očištění stávající betonové dlažby imitující žulu					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Očištění stávající betonové obdelníkové dlažby					
	VV		Součet		3,790			
	VV		viz tabulka kubatur					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 02 - Farní zahrady, vrchní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 538 066,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 538 066,00	21,00%	322 993,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 861 059,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holících
Objekt: SO 02 - Farní zahrady, vrchní část

Místo:		Datum:	15.06.2026
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	Štěpán Vyhnálek
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 538 066,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 538 066,00
1 - Zemní práce	463 129,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	368 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	332 999,75
5 - Komunikace pozemní	92 736,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	281 200,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 02 - Farní zahrady, vrchní část

Místo: Datum: 15.06.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnálek
Účastník: STATING s.r.o. Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 538 066,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 538 066,00

D 1 Zemní práce 463 129,95

1	K	121151115	Sejmutí omnice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	525,290	207,00	108 735,03	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151115					
	VV		525,29		525,290			
	VV		viz tabulka kubatur					
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,970	402,50	4 012,93	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151100					
	VV		9,97		9,970			
	VV		viz tabulka kubatur					
3	K	171151103	Uložení sypanin z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	19,850	241,50	4 793,78	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
	VV		19,85		19,850			
	VV		viz tabulka kubatur					
4	K	181351115	Rozprostření omnice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	623,380	109,25	68 104,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351115					
	VV		623,38		623,380			
	VV		viz tabulka kubatur (stejná plocha jako osetí)					
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	623,380	48,30	30 109,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
	VV		623,38		623,380			
	VV		viz tabulka kubatur					
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	31,169	310,50	9 677,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		623,38*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,169			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	294,050	56,35	16 569,72	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		294,05		294,050			
	VV		Zhutněná pláň E2def = 30 MPa					
	VV		viz tabulka kubatur					
8	K	R001	Květinové a travní záhony	soubor	1,000	220 000,00	220 000,00	
	PP		Květinové a travní záhony					
	VV		1		1,000			
	VV		Květinový záhon B, plocha 29,2 m2					
	VV		Květinový záhon C, plocha 48,1 m2					
	VV		Položka je včetně dopravy, sazenic, výsadby, substrátu a zálivky					
9	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	3,500	322,00	1 127,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111					
	VV		2,0+1,5		3,500			
	VV		Odstranění stávajících žulových kostek 4/6					
	VV		viz tabulka kubatur					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				368 000,00	
10	K	R002	Montáž a vyhotovení kovaného plotu, včetně sloupků a kované brány šířky 4,0 m	soubor	1,000	368 000,00	368 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a vyhotovení kovaného plotu, včetně sloupků a kované šířky délky 4,0 m					
VV			1		1,000			
VV			Jedná se o kovaný plot a bránu v délce 12,37 m					
VV			Součástí je vyhotovení 4 ks sloupků v délce 2,13 m, včetně jejich montáže (zabetonování)					
VV			Výška kovaného plotu bude 1,4 m; délka 8,31 m, rozměry a způsob provedení viz výkres D.3.3					
VV			Dvouřídí brána bude šířky 4,0 m a výšky 1,4 m, bude se dát otevřít ve 180°, rozměry a způsob provedení viz výkres D.3.3					
VV			Barva ocelových prvků bude kovářská šedá, položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
VV			Kovaný plot i brána budou podobného charakteru jako u blízké kapličky					
D	4		Vodorovné konstrukce				332 999,75	
11	K	460881512	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	236,500	977,50	231 178,75	CS ÚRS 2026 01
PP			Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460881512					
VV			175 "Plocha chodníku P2		175,000			
VV			58 "Plocha chodníku P2c		58,000			
VV			1,5+2 "Převrnutí stávající žulové dlažby 4/6 v místě napojení nového chodníku na starý bude použita původní očištěná dlažba		3,500			
VV			Součet		236,500			
VV			Včetně vyhotovení kladecí vrstvy z jemného šterku frakce 4/8 mm, tl. 40 mm					
VV			Viz TZ a tabulka kubatur					
12	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	233,000	437,00	101 821,00	CS ÚRS 2026 01
PP			kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
VV			233		233,000			
D	5		Komunikace pozemní				92 736,00	
13	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	252,000	368,00	92 736,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
VV			252		252,000			
VV			Šterkodrt 0/32 mm, tl. 250 mm viz tabulka kubatur					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				281 200,30	
14	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,300	609,50	114 768,85	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
VV			151,1 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem chodníku		151,100			
VV			37,2 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem záhonů		37,200			
VV			Součet		188,300			
VV			viz tabulka kubatur					
15	M	58380374R	Žulový obrubník štípaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm	m	188,300	644,00	121 265,20	
PP			Žulový obrubník štípaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm					
16	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936104211					
17	M	74910130R	koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 2x32l, 55l	kus	1,000	10 235,00	10 235,00	
PP			koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 2x32l, 55l					
VV			1		1,000			
VV			Odpadkový koš trojitý na tříděný odpad, ocelové nebo nerezové tělo, zhášec cigaret s popelníkem, 2x32l, 55l					
VV			Vyběr odpadkového koše bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
18	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	1 725,00	3 450,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936124112					
VV			2		2,000			
19	M	74910112R	lavička s opěradlem 1500x700x820 mm	kus	2,000	14 375,00	28 750,00	
PP			lavička s opěradlem 1500x700x820 mm					
VV			2		2,000			
VV			Parková lavička s opěradlem, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných desek viz TZ					
VV			Vyběr parkové lavičky bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
20	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	3,500	287,50	1 006,25	CS ÚRS 2026 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,0+1,5		3,500			
	W		Očištění stávajících žulových kostek 4/6					
	W		viz tabulka kubatur					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 03 - Parkovací stání u fary

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 03 - Parkovací stání u fary

Místo:		Datum:	15.06.2026
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	Štěpán Vyhnálek
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 03 - Parkovací stání u fary

Místo: Datum: 15.06.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnaněk
Účastník: STATING s.r.o. Zpracovatel: Štěpán Vyhnaněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	101,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151115					
VV			101					
VV			viz tabulka kubatur					
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151100					
VV			4,2					
VV			viz tabulka kubatur					
3	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	55,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003					
VV			55,5					
VV			viz tabulka kubatur (stejná plocha jako osetí)					
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	14,400	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
VV			14,4					
VV			viz tabulka kubatur					
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
VV			55,5					
VV			viz tabulka kubatur					
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,775	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			55,5 "viz plocha založení trávníku					
VV			55,5*0,05 "Přepočtené koeficientem množství					
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	104,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
VV			104					
VV			Zhutněná pláň E2def = 30 MPa					
VV			viz tabulka kubatur					
8	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	4,800	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111323					
VV			0,8*6					
VV			Vrtání jamek pro 6 sloupků o hloubce 0,8 m					
9	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	4,600	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111					
VV			4,6					
VV			Odstranění stávajících žulových kostek 4/6					
VV			viz tabulka kubatur					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								0,00
10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123					
	VV		6		6,000			
	VV		Osazení 6 ks jeklových sloupků 60 x 60 mm, výšky 2400 mm					
	VV		Včetně zabetonování pytlovaným betonem C25/30 (objem jedné patky 0,06 m3)					
11	M	55342181R	Jeklový sloupek 60 x 60 mm, výšky 2400 mm, barva antracit	kus	6,000	0,00	0,00	
	PP		Jeklový sloupek 60 x 60 mm, výšky 2400 mm, barva antracit					
12	K	R0001	Montáž plotu včetně materiálu, jeklové nosníky s WPC plotovkami, dvoukřídlá brána šířky 4,0 m a branka šířky 1,2 m	soubor	1,000	0,00	0,00	
	PP		Montáž plotu včetně materiálu, jeklové nosníky s WPC plotovkami, dvoukřídlá brána šířky 4,0 m a branka šířky 1,2 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o plot délky 12,2 m					
	VV		Mezi ocelovými sloupky budou namontovány 3 ks nosníků/rýglů 60 x 40 mm, délky 2000 mm (celková potřebná délka je cca 21 m) pro upevnění plotovek					
	VV		Výplň plotu, branky i brány bude z WPC plotovka 90 x 13mm, výšky 1700, barva šedá (předpoklad 110 ks) včetně montáže a zakrytí vrutů plastovou krytkou					
	VV		Branka bude šířky 1,2 m a výšky 1,5 m, jednoduchý rám s výše uvedenou výplní, která bude přesahovat stejně jako u plotu					
	VV		Dvoukřídlá brána bude šířky 4,0 m a výšky 1,5 m, jednoduchý rám s výše uvedenou výplní, která bude přesahovat stejně jako u plotu					
	VV		Barva ocelových prvků bude antracitová nebo šedá položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
	VV		Rozměry plotu a rozteče mezi plotovkami jsou patrné z výkresu D.3.2_WPC Plot_A3					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K	460881512R.1	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	4,000	0,00	0,00	
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných					
	VV		4		4,000			
	VV		Včetně vyhotovení kladecí vrstvy z jemného štěrku frakce 4/8 mm, tl. 50 mm					
	VV		Obnova stávající žulové dlažby 4/6 viz tabulka kubatur					
14	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
15	K	460881512R.2	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	98,200	0,00	0,00	
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných					
	VV		93,6 "Nové žulové kostky 8/10, mezery do 20 mm		93,600			
	VV		4,6 "Přerovnaní stávající žulové dlažby 4/6 v místě napojení nového chodníku na starý bude použita původní očištěná dlažba		4,600			
	VV		Včetně vyhotovení kladecí vrstvy z jemného štěrku frakce 4/8 mm, tl. 50 mm					
	VV		Součet		98,200			
	VV		viz tabulka kubatur					
16	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	95,472	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		93,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		95,472			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
17	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	101,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		101		101,000			
	VV		Štěrkodrt 0/32 mm, tl. 250 mm viz tabulka kubatur					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
18	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
	VV		35,3		35,300			
	VV		viz tabulka kubatur					
19	M	58380374R	Žulový obrubník štípaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm	m	35,300	0,00	0,00	
	PP		Žulový obrubník štípaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm					
20	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	4,600	0,00	0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071131					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Očištění stávajících žulových kostek 4/6					
	VV		viz tabulka kubatur					
21	K	R0002	Úprava stropu stávající ŽB desky šachty 1,5x1,75x0,1 a poklopu pro pojízdné zatížení auty	m3	1,000	0,00	0,00	
	PP		Úprava stropu stávající ŽB desky šachty 1,5x1,75x0,1 a poklopu pro pojízdné zatížení auty					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o nevyhovující strop šachty z ŽB desky 1,5x1,75x0,1, která bude odstraněna.					
	VV		Následně bude vyhotoven nový strop včetně poklopu se zatížením umožňující stání automobilů.					
	VV		Položka obsahuje odstranění a likvidaci sutě stávajícího stropu dle platné legislativy, vyhotovení nového ŽB, včetně dopravy,					
	VV		materiálu a nového poklopu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 04 - Výsadby stromů a keřů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 584,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 584,94	21,00%	10 832,84
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 417,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Famích zahrad v Holicích
Objekt: SO 04 - Výsadby stromů a keřů

Místo:		Datum:	15.06.2026
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	Štěpán Vyhnálek
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	51 584,94
HSV - Práce a dodávky HSV	51 584,94
1 - Zemní práce	50 584,94
998 - Přesun hmot	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 04 - Výsadby stromů a keřů

Místo: Datum: 15.06.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnaněk
Účastník: STATING s.r.o. Zpracovatel: Štěpán Vyhnaněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 584,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 584,94	
D	1		Zemní práce				50 584,94	
1	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5		6,000	668,67	4 012,02	
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3					
	VV		4		4,000			
	VV		Hloubení jamek pro 4x Lípa srdčitá "Rancho"					
	VV		2		2,000			
	VV		Hloubení jamek pro 2x Třešeň ptačí "Prunus avium"					
	VV		Součet		6,000			
2	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	404,33	2 425,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114					
	VV		4		4,000			
	VV		výsadba 4 ks Lípa srdčitá "Rancho"					
	VV		2		2,000			
	VV		Výsadba 2 ks Třešeň ptačí "Prunus avium"					
	VV		Součet		6,000			
3	M	02650300R.1	Lípa srdčitá 'Rancho' obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
	PP		Lípa srdčitá 'Rancho' obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
	VV		4		4,000			
	VV		Sazenice stromu Lípa srdčitá "Rancho" s balem, obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
4	M	02650300R.2	Třešeň ptačí 'Prunus avium' obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Třešeň ptačí 'Prunus avium' obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Sazenice stromu Třešeň ptačí "Prunus avium" s balem, obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
5	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	6,000	260,96	1 565,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132					
	VV		4		4,000			
	VV		Ukotvení 4 ks Lípa srdčitá "Rancho"					
	VV		2		2,000			
	VV		Ukotvení 2 ks Třešeň ptačí "Prunus avium"					
	VV		Součet		6,000			
6	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	18,000	210,00	3 780,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m					
	VV		18		18,000			
	VV		3 ks dřevěných kůlů pro ukotvení každého stromu 6 ks(3*6=18)					
7	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	103,38	620,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215412					
	VV		6		6,000			
	VV		Zhotovení závlahové mísy pro výsadbu 6 ks stromů					
8	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	217,03	2 170,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101214					
	VV		3		3,000			
	VV		Hloubení jamek pro 3x Magnolie "Susan"					
	VV		5		5,000			
	VV		Hloubení jamek pro 5x Svída bílá					
	VV		2		2,000			
	VV		Hloubení jamek pro 2x Brslen Fortuneův					
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,625	1 380,00	862,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		10*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství		0,625			
10	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	121,33	1 213,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102112					
	VV		3		3,000			
	VV		výsadba 4 ks keře Magnolie "Susan"					
	VV		5		5,000			
	VV		Výsadba 5 ks Svida bílá "Cornus alba"					
	VV		2		2,000			
	VV		Výsadba 5 ks Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei"					
	VV		Součet		10,000			
11	M	02652024R.1	Magnolie "Susan" s balem, výšky 80-120 cm	kus	3,000	600,00	1 800,00	
	PP		Magnolie "Susan" s balem, výšky 80-120 cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Sazenice keře Magnolie "Susan" s balem, výšky 80-120 cm					
12	M	02652024R.2	Svida bílá "Cornus alba" s balem, výšky 80-120 cm	kus	5,000	900,00	4 500,00	
	PP		Svida bílá "Cornus alba" s balem, výšky 80-120 cm					
	VV		5		5,000			
	VV		Sazenice keře 5 ks Svida bílá "Cornus alba" s balem, výšky 80-120 cm					
13	M	02652024R.3	Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei" s balem, výšky 80-120 cm	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	PP		Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei" s balem, výšky 80-120 cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Sazenice keře 2 ks Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei" s balem, výšky 80-120 cm					
14	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	10,000	78,48	784,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitárních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215411					
	VV		10		10,000			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,010	5 000,00	50,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		10*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
16	K	R00001	Provedení výchovného řezu na vysázených dřevinách (vytvarování korunky po výsadbě)	ks	6,000	700,00	4 200,00	
	PP		Provedení výchovného řezu na vysázených dřevinách (vytvarování korunky po výsadbě)					
	VV		6		6,000			
	VV		Provedení vytvarování korunky po výsadbě (6 ks stromů)					
17	K	R00002	Prořezání korun stávajících ovocných stromů	ks	2,000	5 500,00	11 000,00	
	PP		Prořezání korun stávajících ovocných stromů					
	VV		2		2,000			
	VV		Prořezání korun stávajících dvou ovocných stromů					
	VV		Včetně ekologické likvidace odřezané dřevní hmoty					
	D	998	Přesun hmot				1 000,00	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,564	1 773,05	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 05 - Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

197 125,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 125,53	21,00%	41 396,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

238 521,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt:

SO 05 - Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů

Místo:
Zadavatel: Město Holice
Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 15.06.2026
Projektant: Štěpán Vyhnálek
Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	197 125,53
HSV - Práce a dodávky HSV	197 125,53
1 - Zemní práce	152 271,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 787,50
997 - Přesun sutě	10 066,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 05 - Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů

Místo:

Datum: 15.06.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant:

Štěpán Vyhnaněk

Účastník:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnaněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

197 125,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

197 125,53

D 1

Zemní práce

152 271,50

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	2 070,00	18 630,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112101101 4 "SO 01 4,000 3 "SO 02 3,000 2 "SO 03 2,000 Součet 9,000 viz Tabulka kácení								
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	5 175,00	10 350,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112101102 2 "SO 03 2,000 viz Tabulka kácení								
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	2 415,00	26 565,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV VV VV Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251102 1 1,000 4 "SO 01 4,000 3 "SO 02 3,000 3 "SO 03 3,000 Součet 11,000 viz Tabulka kubatur								
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	2 875,00	5 750,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251103 2 "SO 01 2,000 viz Tabulka kubatur								
5	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	84,000	402,50	33 810,00	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV VV Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111251101 25 "SO 01 25,000 59 "SO 02 59,000 Součet 84,000 viz Tabulka kácení								
6	K	129951103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3	16,600	632,50	10 499,50	CS ÚRS 2026 01
PP Online PSC VV VV VV VV Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129951103 3,2 " SO 02 Odstranění části kamenného základu na MC v prostoru nové kované brány 3,200 13,4 " SO 03 Odstranění části kamenného základu na MC pod zdi tvořící plot 13,400 Viz tabulka kubatur Součet 16,600								
7	K	R000001	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy	kpl	1,000	40 250,00	40 250,00	
PP VV VV VV VV VV Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy 1 1,000 Budou zlikvidováno 13 ks pařezů odhad objemu dřevní hmoty je 4,0 m3 Budou zlikvidováno 11 ks stromů včetně větví odhad objemu dřevní hmoty je 6,0 m3 Budou zlikvidováno 84 m2 odstraněných křovin odhad objemu dřevní hmoty je 8,0 m3 Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy								
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	31,000	207,00	6 417,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinůk nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
VV			3,8 " SO 01 Odstranění stávajícího vyvýšeného betonového obrubníku		3,800			
VV			2,8 " SO 01 Odstranění stávajícího betonového obrubníku		2,800			
VV			4,1 " SO 02 Odstranění stávajícího žulového obrubníku		4,100			
VV			2,3" SO 02 Odstranění stávajícího žulového velikého obrubníku		2,300			
VV			9,0" SO 03 Odstranění stávajícího žulového velikého obrubníku		9,000			
VV			9,0" SO 03 Odstranění stávajícího betonového zahradního obrubníku		9,000			
VV			Viz tabulka kubatur					
VV			Součet		31,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 787,50	
9	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	6,700	632,50	4 237,75	CS ÚRS 2026 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962023491					
VV			6,7 " SO 03 Odstranění části základu smíšené zdivo na MC		6,700			
VV			Viz tabulka kubatur					
10	K	966072811R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	75,900	402,50	30 549,75	
PP			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
VV			75,9		75,900			
VV			Odstranění stávající plotu s drátěnou výplní, zabetonovanými ocelovými sloupky, podhrabových desek, včetně branek a bran.					
VV			Položka je včetně naložení, odstranění betonových patek, podhrabových desek a ocelových výplní plotu, včetně sloupků, dopravy, složení					
VV			a případného poplatku za uložení materiálu na skládce.					
VV			Likvidace vybouraného materiálu bude provedena dle platné legislativy					
VV			Pozn. je doporučeno odstranit plot v závěru realizace, jelikož zajišťuje omezení přístupu na stavbu					
D	997		Přesun sutě				10 066,53	
11	K	R000002	Likvidace stavební suti včetně případného poplatku za uložení a dopravy	m3	25,010	402,50	10 066,53	
PP			Likvidace stavební suti včetně případného poplatku za uložení a dopravy					
VV			0,12+0,09 "SO 01 Betonová suť z odstraňování obrubníků		0,210			
VV			0,2+0,2 "SO 02 Betonová suť z odstraňování obrubníků		0,400			
VV			3,2 "SO 02 suť z odstranění části kameného základu na MC		3,200			
VV			0,8+0,3 "SO 03 Betonová suť z odstraňování obrubníků		1,100			
VV			13,4 "SO 03 suť z odstranění stávající zdi zděné z kamene a cihel na MC		13,400			
VV			6,7 "SO 03 suť z odstranění části kameného základu zdi na MC		6,700			
VV			naložení, přemístění a uložení na skládce, včetně případného poplatku za uložení					
VV			Součet		25,010			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Famích zahrad v Holicích

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

STATING s.r.o.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

25963864

DIČ:

CZ25963864

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

210 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 000,00	21,00%	44 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

254 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:		Datum:	15.06.2026
Zadavatel:	Město Holice	Projektant:	Štěpán Vyhnálek
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	210 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	170 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 15.06.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnaněk
Účastník: STATING s.r.o. Zpracovatel: Štěpán Vyhnaněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 210 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1	K	R_001	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací							
VV	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních staveb (kostel sv. Martina, fara)							
VV	1							
VV	1,000							

2	K	R_002	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla							
VV	vytyčení stavby,							
VV	průběžná měření,							
VV	zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,							
VV	1							
VV	1,000							

D VRN3 Zařízení staveniště 170 000,00

3	K	R_003	zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	------------	------------	--

PP	zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště							
VV	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť							
VV	Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně jeho napojení na inž. síť.							
VV	Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť.							
VV	Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.							
VV	Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.							
VV	Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hluchnosti dané obecně závaznou vyhláškou.							
VV	Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby.							
VV	1							
VV	1,000							

4	K	R_004	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP	Zajištění dopravně inženýrských opatření							
VV	Zajištění dopravně inženýrských opatření (např. značení vyjezdů ze staveniště)							
VV	1							
VV	1,000							

5	K	R_005	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí							
VV	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby							
VV	dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E projektové dokumentace							
VV	1							
VV	1,000							

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

6	K	938909311	Čištění vozovek metením	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP	Čištění vozovek metením							
VV	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady do 20 m							
VV	nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného							
VV	1							
VV	1,000							