

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10_2025

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

00273571

DIČ:

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ 465 06 934

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

IČ:

09897470

DIČ:

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 196 481,21
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 196 481,21	1 091 261,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 287 742,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:10 2025

Místo:

Zadavatel:Město Holice

Účastník:KVIS Pardubice a.s.

Datum:10.08.2026

Projektant:Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:Štěpán Vyhnálek

Stavba:Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 196 481,21	6 287 742,26	
SO 01	Farní zahrady, spodní část	2 888 233,18	3 494 762,15	STA
SO 02	Farní zahrady, vrchní část	1 417 327,03	1 714 965,71	STA
SO 01 a 02 a	Založení vegetačních ploch	204 896,89	247 925,24	STA
SO 01 a 02 b	Výsadba vegetace	244 652,42	296 029,43	STA
SO 04	Výsadby stromů a keřů	66 152,29	80 044,27	STA
SO 05	Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů	127 219,40	153 935,47	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	248 000,00	300 080,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 - Farní zahrady, spodní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

DIČ:

00273571

IČ:

DIČ:

465 06 934

CZ 465 06 934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 888 233,18

DPH základní
snížená

Základ daně
2 888 233,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
606 528,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 494 762,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 - Farní zahrady, spodní část

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant: Štěpán Vyhnálek

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 888 233,18

HSV - Práce a dodávky HSV

2 888 233,18

1 - Zemní práce	236 058,96
2 - Zakládání	73 980,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 590 950,00
4 - Vodorovné konstrukce	275 599,90
5 - Komunikace pozemní	355 082,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 686,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	340 875,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 01 - Farní zahrady, spodní část

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnálek
Účastník: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 888 233,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 888 233,18

D 1 Zemní práce 236 058,96

1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	392,600	59,00	23 163,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151115					
	VV		392,6		392,600			
	VV		viz tabulka kubatur					
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,720	674,00	11 269,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151100					
	VV		11,72 "výkopy kolem chodníku P1 a P1a		11,720			
	VV		4,0 "výkopy svahu kolem západní brány		4,000			
	VV		1,0 "výkop kolem nového plotu		1,000			
	VV		Součet		16,720			
	VV		viz tabulka kubatur					
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	73,560	220,00	16 183,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
	VV		73,56		73,560			
	VV		viz tabulka kubatur					
4	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	235,000	44,00	10 340,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103					
	VV		235		235,000			
	VV		Rozprostření ornice kolem nového WPC plotu					
	VV		viz Tabulka kubatur					
5	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	90,000	81,00	7 290,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351023					
	VV		90		90,000			
	VV		Rozprostření ornice na svahu kolem západní brány					
	VV		viz Tabulka kubatur					
6	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	860,600	44,00	37 866,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351115					
	VV		392,6 "rozprostření ornice kolem chodníků P1 a P1a		392,600			
	VV		468,0 "rozprostření ornice kolem 2D plotu		468,000			
	VV		Součet		860,600			
	VV		viz tabulka kubatur					
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 095,600	48,00	52 588,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
	VV		392,6+235+468		1 095,600			
	VV		viz tabulka kubatur					
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	54,780	220,00	12 051,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		1095,6"viz plocha založení trávníku		1 095,600			
	VV		1095,6*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,780			
9	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	90,000	81,00	7 290,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411132					
	VV		90		90,000			
	VV		viz tabulka kubatur					
10	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,500	264,00	1 188,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		90 "viz plocha založení trávníku		90,000			
	VV		90*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	346,300	44,00	15 237,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
	VV		346,3		346,300			
	VV		Zhutněná pláň E2def = 30 MPa					
	VV		viz tabulka kubatur					
12	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	33,800	1 210,00	40 898,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111323					
	VV		0,8*16		12,800			
	VV		Vrtání jamek pro 16 sloupků o hloubce 0,8 m pro WPC plot					
	VV		0,7*30		21,000			
	VV		Vrtání jamek pro 30 sloupků o hloubce 0,7 m pro 2D plot					
	VV		Součet		33,800			
13	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	1,860	190,00	353,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111					
	VV		1,86		1,860			
	VV		Odstranění stávající betonové dlažby imitující žulu					
	VV		viz tabulka kubatur					
14	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,930	176,00	339,68	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Odstranění stávající betonové obdelníkové dlažby					
	VV		viz tabulka kubatur					
	D	2	Zakládání				73 980,30	
15	K	274351101	Bednění základových pasů LTM oboustranné zřízení	m2	24,400	879,00	21 447,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351101					
	VV		Zřízení bednění - Zídky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		10 "vyvýšený záhon 1		10,000			
	VV		6,5 "vyvýšený záhon 2		6,500			
	VV		7,9 "vyvýšený záhon 3		7,900			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		24,400			
16	K	274351102	Bednění základových pasů LTM oboustranné odstranění	m2	24,400	293,00	7 149,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351102					
	VV		Odstranění bednění - Zídky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		10 "vyvýšený záhon 1		10,000			
	VV		6,5 "vyvýšený záhon 2		6,500			
	VV		7,9 "vyvýšený záhon 3		7,900			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		24,400			
17	K	275315223	Základové bloky z betonu prostého C 12/15	m3	6,950	6 530,00	45 383,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275315223					
	VV		Zídky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		2,85 "vyvýšený záhon 1		2,850			
	VV		1,8 "vyvýšený záhon 2		1,800			
	VV		2,3 "vyvýšený záhon 3		2,300			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		6,950			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 590 950,00	
18	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	30,000	1 150,00	34 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113					
	VV		30		30,000			
19	M	55342260R	Jeklový sloupek 60 x 40 mm, výšky 1800 mm, barva antracit	kus	30,000	410,00	12 300,00	
	PP		Jeklový sloupek 60 x 40 mm, výšky 1800 mm, barva antracit					
20	K	348211113.R	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm včetně urovnání liců zdi	m3	15,900	17 500,00	278 250,00	
	PP		Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm včetně urovnání liců zdi					
	VV		Zídky, vyvýšený záhon 1,2 a 3 včetně materiálu, dopravy a montáže					
	VV		6,6 "vyvýšený záhon 1		6,600			
	VV		4,1 "vyvýšený záhon 2		4,100			
	VV		5,2 "vyvýšený záhon 3		5,200			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		15,900			
21	K	R00003	Montáž plotu včetně materiálu, výplň 2D plotový panel, dvě brány šířky 3,0 m	soubor	1,000	241 500,00	241 500,00	
	PP		Montáž plotu včetně materiálu, výplň 2D plotový panel, dvě brány šířky 3,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o plot délky 75,9 m					
	VV		Mezi ocelovými sloupky budou namontovány 2D plotové panely – 5/4/5 mm, výšky 1230 mm, délky 2,5 m, odhadovaný počet 30 ks					
	VV		V plotě budou dvě brány šířky 3,0 m, jejichž umístění je patrné z výkresu C.3, výplň brány bude stejná, nebo obdobná jako plotu					
	VV		Barva ocelových prvků bude antracitová nebo šedá. Položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
	VV		Rozměry plotu a rozteče mezi plotovkami jsou patrné z výkresu D.2.2					
22	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	16,000	2 320,00	37 120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123					
	VV		16		16,000			
	VV		Osazení 16 ks jeklových sloupků 60 x 60 mm, výšky 2400 mm					
	VV		Včetně zabetonování pytlovaným betonem C25/30 (objem jedné patky 0,06 m3)					
23	M	55342181R	Jeklový sloupek 60 x 60 mm, výšky 2400 mm, barva antracit	kus	16,000	2 330,00	37 280,00	
	PP		Jeklový sloupek 60 x 60 mm, výšky 2400 mm, barva antracit					
24	K	R01	Montáž plotu včetně materiálu, jeklové nosníky s WPC plotovkami	soubor	1,000	240 500,00	240 500,00	
	PP		Montáž plotu včetně materiálu, jeklové nosníky s WPC plotovkami					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o plot délky 32,4 m					
	VV		Mezi ocelovými sloupky budou namontovány 3 ks nosníků/rýglů 60 x 40 mm, délky 2000 mm (celková potřebná délka je cca 60 m) pro upevnění plotovek					
	VV		Výplň plotu bude z WPC plotovek 90 x 13mm, výšky 1700, barva šedá (předpoklad 110 ks) včetně montáže a zakrytí vrutů plastovou krytkou					
	VV		Barva ocelových prvků bude antracitová nebo šedá. Položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
	VV		Rozměry plotu a rozteče mezi plotovkami jsou patrné z výkresu D.3.2 WPC Plot_A3					
25	K	R02	Sedací schody ve svahu kamená zeď s dubovými trámy, včetně postranního schodiště se zábradlím	soubor	1,000	709 500,00	709 500,00	
	PP		Sedací schody ve svahu kamená zeď s dubovými trámy, včetně postranního schodiště se zábradlím					
	VV		1		1,000			
	VV		Jedná se o 3 sedací stupně délky 9,0 m					
	VV		Stupně budou vyhotoveny se zídky z lomového kamene na MC podobného charakteru jako zdi, které oddělují vrchní a spodní část farních zahrad					
	VV		Na zídce budou nalepny dubové trámy s povrchovou úpravou na sezení (předpokládá se 6 dubových hoblovaných trámů 150x300x3000 na každý sedací stupeň)					
	VV		Postranní schodiště bude šířky 3,0 m a bude se jednat o prefabrikované betonové schodiště, na které budou nalepeny dubové hoblované trámy					
	VV		Schodiště bude mít 9 stupňů, předpokládá se 9 dubových hoblovaných trámů 150x300x3000 s povrchovou úpravou					
	VV		Postraní zábradlí bude kované					
D		4	Vodorovné konstrukce				275 599,90	
26	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	195,990	703,00	137 780,97	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460881612					
	VV		147,2 "Plocha chodníku P1		147,200			
	VV		45 "Plocha chodníku P2c		45,000			
	VV		1,86+1,93 "Přerovnání stávající betonové dlažby v místě napojení nového chodníku na starý bude použita původní očištěná dlažba		3,790			
	VV		Součet		195,990			
	VV		Včetně vyhotovení kladecí vrstvy z jemného štěrku frakce 4/8 mm, tl. 40 mm					
	VV		viz TZ, tabulka kubatur a výkres D.2.1					
27	M	59245221R	Betonová dlažba imitující žulové kostky tl. 60 mm šedá	m2	196,044	703,00	137 818,93	
	PP		Betonová dlažba imitující žulové kostky tl. 60 mm šedá					
	VV		192,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		196,044			
D		5	Komunikace pozemní				355 082,00	
28	K	564871016R	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 500 mm	m2	17,300	1 060,00	18 338,00	
	PP		Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 500 mm					
	VV		Zídky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		7,2 "vyvýšený záhon 1		7,200			
	VV		4,5 "vyvýšený záhon 2		4,500			
	VV		5,6 "vyvýšený záhon 3		5,600			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		17,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	202,000	527,00	106 454,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		202		202,000			
	VV		Šterkodrt' 0/32 mm, tl. 250 mm viz tabulka kubatur					
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	84,000	425,00	35 700,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
	VV		84		84,000			
	VV		Šterkodrt' 0/32 mm, tl. 200 mm viz tabulka kubatur					
31	K	596911111R	Pěšinky okolo vývýšených záhonů z kačírku a žulových šlapáků	m2	61,000	3 190,00	194 590,00	
	PP		Pěšinky okolo vývýšených záhonů z kačírku a žulových šlapáků					
	VV		61		61,000			
	VV		Kačírek frakce 8/16 mm, tl. 100 mm					
	VV		Žulové šlapáky					
	VV		Položka je včetně materiálu, dopravy a montáže					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 686,40	
32	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, výška nopy 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	45,600	344,00	15 686,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161215					
	VV		Zidky, vyvýšený záhon 1,2 a 3					
	VV		18,9 "vyvýšený záhon 1		18,900			
	VV		11,9 "vyvýšený záhon 2		11,900			
	VV		14,8 "vyvýšený záhon 3		14,800			
	VV		viz TZ a tabulka kubatur					
	VV		Součet		45,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				340 875,62	
33	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,200	659,00	89 755,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
	VV		119,5 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem chodníku		119,500			
	VV		16,7 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem záhonů		16,700			
	VV		Součet		136,200			
	VV		viz tabulka kubatur					
34	M	58380374R	Žulový obrubník štipaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm	m	136,200	937,00	127 619,40	
	PP		Žulový obrubník štipaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm					
35	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936104211					
36	M	74910130R.1	koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 3x32l	kus	1,000	44 000,00	44 000,00	
	PP		koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 3x32l					
	VV		1		1,000			
	VV		Odpadkový koš trojitý na tříděný odpad, ocelové nebo nerezové tělo, zhášec cigaret s popelníkem, 3x32l					
	VV		Vyběr odpadkového koše bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
37	K	936104211R	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
38	M	74910130R.2	koš odpadkový kovový kotvený, obsah 32l	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	
	PP		koš odpadkový kovový kotvený, obsah 32l					
	VV		1		1,000			
	VV		Odpadkový koš ocelové nebo nerezové tělo, pro psy; 32l					
	VV		Vyběr odpadkového koše bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
39	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	3,000	3 280,00	9 840,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936124112					
	VV		3		3,000			
40	M	74910112R	lavička s opěradlem 1500x700x820 mm	kus	3,000	14 000,00	42 000,00	
	PP		lavička s opěradlem 1500x700x820 mm					
41	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	3,790	198,00	750,42	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžným nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071131					
	VV		1,86		1,860			
	VV		Očištění stávající betonové dlažby imitující žulu					
	VV		1,93		1,930			
	VV		Očištění stávající betonové obdelníkové dlažby					
	VV		Součet		3,790			
	VV		viz tabulka kubatur					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 02 - Farní zahrady, vrchní část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

DIČ:

00273571

IČ:

DIČ:

465 06 934

CZ 465 06 934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 417 327,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 417 327,03	21,00%	297 638,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 714 965,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 02 - Farní zahrady, vrchní část

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant: Štěpán Vyhnálek

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 417 327,03

HSV - Práce a dodávky HSV

1 417 327,03

1 - Zemní práce	119 890,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	432 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	348 093,00
5 - Komunikace pozemní	132 804,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	384 539,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holících
Objekt: SO 02 - Farní zahrady, vrchní část

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnaněk
Účastník: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel: Štěpán Vyhnaněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 417 327,03	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 417 327,03	
D 1 Zemní práce							119 890,23	
1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	525,290	59,00	30 992,11	CS ÚRS 2026 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151115					
VV			525,29					
VV			viz tabulka kubatur					
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,970	674,00	6 719,78	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151100					
VV			9,97					
VV			viz tabulka kubatur					
3	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	19,850	220,00	4 367,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
VV			19,85					
VV			viz tabulka kubatur					
4	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	623,380	44,00	27 428,72	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351115					
VV			623,38					
VV			viz tabulka kubatur (stejná plocha jako osetí)					
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	623,380	48,00	29 922,24	CS ÚRS 2026 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131					
VV			623,38					
VV			viz tabulka kubatur					
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	31,169	220,00	6 857,18	CS ÚRS 2026 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			623,38*0,05 'Přepočtené koeficientem množství					
			31,169					
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	294,050	44,00	12 938,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
VV			294,05					
VV			Zhutněná pláň E2def = 30 MPa					
VV			viz tabulka kubatur					
8	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	3,500	190,00	665,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111					
VV			2,0+1,5					
VV			Odstranění stávajících žulových kostek 4/6					
VV			viz tabulka kubatur					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							432 000,00	
9	K	R001	Montáž a vyhotovení kovaného plotu, včetně sloupků a kované brány šířky 4,0 m	soubor	1,000	432 000,00	432 000,00	
PP			Montáž a vyhotovení kovaného plotu, včetně sloupků a kované šířky délky 4,0 m					
VV			1					
VV			Jedná se o kovaný plot a bránu v délce 12,37 m					
VV			Součástí je vyhotovení 4 ks sloupků v délce 2,13 m, včetně jejich montáže (zabetonování)					
VV			Výška kovaného plotu bude 1,4 m; délka 8,31 m, rozměry a způsob provedení viz výkres D.3.3					
VV			Dvouřídí brána bude šířky 4,0 m a výšky 1,4 m, bude se dát otevřít ve 180°, rozměry a způsob provedení viz výkres D.3.3					
VV			Barva ocelových prvků bude kovářská šedá, položka je včetně, dopravy, materiálu, spojovacích prvků a montáže					
VV			Kovaný plot i brána budou podobného charakteru jako u blízké kapličky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				348 093,00	
10	K	460881512	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	236,500	996,00	235 554,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných drobných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460881512					
	VV		175 "Plocha chodníku P2		175,000			
	VV		58 "Plocha chodníku P2c		58,000			
	VV		1,5+2 "Přerovnání stávající žulové dlažby 4/6 v místě napojení nového chodníku na starý bude použita původní očištěná dlažba		3,500			
	VV		Součet		236,500			
	VV		Včetně vyhotovení kladecí vrstvy z jemného štěrku frakce 4/8 mm, tl. 40 mm					
	VV		Viz TZ a tabulka kubatur					
11	M	58381004	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	233,000	483,00	112 539,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
	VV		233		233,000			
D 5			Komunikace pozemní				132 804,00	
12	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	252,000	527,00	132 804,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871111					
	VV		252		252,000			
	VV		Štěrkodrt' 0/32 mm, tl. 250 mm viz tabulka kubatur					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				384 539,80	
13	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,300	659,00	124 089,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213					
	VV		151,1 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem chodníku		151,100			
	VV		37,2 "Délka obrubníku (žula do betonu) kolem záhonů		37,200			
	VV		Součet		188,300			
	VV		viz tabulka kubatur					
14	M	58380374R	Žulový obrubník štipaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm	m	188,300	937,00	176 437,10	
	PP		Žulový obrubník štipaný, délka 20-60 cm, výška 20 cm, tl. 8 cm					
15	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936104211					
16	M	74910130R	koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 3x32l	kus	1,000	44 000,00	44 000,00	
	PP		koš odpadkový kovový kotvený, trojitý na tříděný odpad, 3x32l					
	VV		1		1,000			
	VV		Odpakový koš trojitý na tříděný odpad, ocelové nebo nerezové tělo, zhášec cigaret s popelníkem, 3x32l					
	VV		Vyběr odpadkového koše bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
17	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	3 280,00	6 560,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936124112					
	VV		2		2,000			
18	M	74910112R	lavička s opěradlem 1500x700x820 mm	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	
	PP		lavička s opěradlem 1500x700x820 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Parková lavička s opěradlem, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných desek viz TZ					
	VV		Vyběr parkové lavičky bude předem schválen se zástupci Města Holice a bude splňovat koncepci mobiliáře Města Holice					
19	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	3,500	198,00	693,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071131					
	VV		2,0+1,5		3,500			
	VV		Očištění stávajících žulových kostek 4/6					
	VV		viz tabulka kubatur					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 a 02 a - Založení vegetačních ploch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Štěpán Vyhnaněk

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnaněk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

DIČ:

00273571

IČ:

DIČ:

465 06 934

CZ 465 06 934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

204 896,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 896,89	21,00%	43 028,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 925,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 01 a 02 a - Založení vegetačních ploch

Místo:
Zadavatel: Město Holice
Účastník: KVIS Pardubice a.s.

Datum: 10.08.2026
Projektant: Štěpán Vyhnálek
Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	204 896,89
HSV - HSV	204 896,89
1 - Zemní práce	79 552,56
Z 1, 2, 3 - Záhony 1, 2, 3	66 997,93
Z A - Záhon A	21 922,40
Z B, C - Záhony B, C	36 424,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 01 a 02 a - Založení vegetačních ploch

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhňálek
Účastník: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel: Štěpán Vyhňálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 204 896,89

D HSV HSV 204 896,89

D 1 Zemní práce 79 552,56

1	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	56,090	359,00	20 136,31	CS ÚRS 2026 01
	PP		Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184854113					
	VV		"Záhon 1:"(7,4+6,7)/2"m2 střední plocha bočního řezu"*1,9"m střední šířka"+23,6*0,2"m objem založení mezi základy		18,115			
	VV		"Záhon 2:"(4,9+4,0)/2"m2 střední plocha bočního řezu"*2,5"m střední šířka"+18,4*0,2"m objem založení mezi základy		14,805			
	VV		"Záhon 3:"(5,8+5,2)/2"m2 střední plocha bočního řezu"*1,8"m střední šířka"+16,1*0,2"m objem založení mezi základy		13,120			
	VV		"Záhon A:"33,5"m2*0,3"m objem založení mezi základy		10,050			
	VV		"56,09 m3*3/4*1,5 t/m3 – bude použita stávající ornice ze skřívky pro založení chodníků a záhony v poměru 3/4					
	VV		"56,09 m3*1/4*1,7 t/m3 – bude použit nový štěrkopísek frakce 0/2 v poměru 1/4					
	VV		Součet		56,090			
2	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	23,838	512,00	12 205,06	CS ÚRS 2026 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/2					
	VV		56,09"m3**1/4*1,7"t/m3		23,838			
	VV		Součet		23,838			
3	K	181114711.R	Přesátí stávající ornice od kamenů	m3	65,601	351,00	23 025,95	
	PP		Přesátí stávající ornice od kamenů					
	VV		56,09*3/4		42,068			
	VV		Přesátí stávající ornice od kamenů před smýcháním v homogenizačním zařízení pro Záhony 1, 2, 3 a A					
	VV		35,3/1,5 "podělení tun objemovou hmotností zeminy		23,533			
	VV		Přesátí stávající ornice od kamenů před smýcháním v homogenizačním zařízení pro Záhony B a C					
	VV		Součet		65,601			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	139,132	95,00	13 217,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111					
	VV		56,09"m3 naložení substrátů k míchání - Záhony 1-3, A		56,090			
	VV		56,09"m3 naložení substrátů k rozprostření - Záhony 1-3, A		56,090			
	VV		(58,1+33,5+78,5)*0,02"m3 kompostu k rozprostření - Záhony 1-3, A, B, C		3,402			
	VV		78,5*0,3"m3 ornice k rozprostření - Záhony B, C		23,550			
	VV		Součet		139,132			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	83,042	88,00	7 307,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102					
	VV		56,09"m3 naložení substrátů k rozprostření - Záhony 1-3, A		56,090			
	VV		(58,1+33,5+78,5)*0,02"m3 kompostu k rozprostření - Záhony 1-3, A, B, C		3,402			
	VV		78,5*0,3"m3 ornice k rozprostření - Záhony B, C		23,550			
	VV		Součet		83,042			
6	K	998231411	Přesun hmot ruční pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	5,000	732,00	3 660,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot ruční pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231411					
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot pro krajinářské účely. Odhad hmotnosti.					
	D	Z 1, 2, 3	Záhony 1, 2, 3				66 997,93	
7	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	58,100	44,00	2 556,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911101					
	VV		23,6+18,4+16,1"m2 vyvýšené záhony 1, 2, 3		58,100			
	VV		Součet		58,100			
8	K	182911131.R	Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	58,100	264,00	15 338,40	
	PP		Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění substrátu v celkové mocnosti! Substrát viz 1 Zemní práce					
	VV		23,6+18,4+16,1m2 vyvýšené záhony 1, 2, 3		58,100			
	VV		Součet		58,100			
9	K	182911131	Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	58,100	117,00	6 797,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyplnění zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem pro výsadbu na svahu přes 1:2 do 1:1 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182911131					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění kompostu do vyvýšených záhonů.					
10	M	kom	Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy	m3	1,162	2 930,00	3 404,66	
	PP		Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy VV 58,1"m2"*0,02"tl. 2 cm VV Součet					
					1,162			
					1,162			
11	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	58,100	26,00	1 510,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403353					
12	K	184813513	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně	m2	58,100	12,00	697,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1 ručně Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813513					
13	K	184911162	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	58,100	44,00	2 556,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911162					
14	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	8,366	2 200,00	18 405,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
15	K	184911232	Rozprostření valounků vel přes 0,15 do 0,25 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	58,100	234,00	13 595,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření valounků vel přes 0,15 do 0,25 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911232					
16	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	0,729	2 930,00	2 135,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		kámen lomový netříděný žula odval Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dekorační kameny - specifikace v TZ (spíše ploché, nepřilíš zakulacené) kameny vhodné pro zahradnické dekorační účely. Tloušťka cca 2-5 cm. Orientační rozměry: - malý kámen (cca 10x15 cm) - střední kámen (cca 15x20 cm) - velký kámen (cca 20x25 cm)					
	P							
	VV		(58+50+44)"ks"*0,002"t malé kameny - orientačně"		0,304			
	VV		(15+5+7)"ks"*0,005"t střední kameny - orientačně"		0,135			
	VV		(10+11+8)"ks"*0,010"t velké kameny - orientačně"		0,290			
	VV		Součet		0,729			
	D	Z A	Záhon A				21 922,40	
17	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	33,500	132,00	4 422,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351005					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění substrátu v celkové mocnosti! Substrát viz 1 Zemní práce					
18	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	33,500	44,00	1 474,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911101					
19	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	33,500	51,00	1 708,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182303111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění kompostu.					
20	M	kom	Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy	m3	0,670	2 930,00	1 963,10	
	PP		Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy VV 33,5"m2"*0,02"tl. 2 cm VV Součet					
					0,670			
					0,670			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	33,500	3,00	100,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
22	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	33,500	12,00	402,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813511					
23	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	33,500	37,00	1 239,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911161					
24	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	4,824	2 200,00	10 612,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	D	Z B, C	Záhony B, C				36 424,00	
25	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	78,500	44,00	3 454,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181911101					
	VV		30,0+48,5		78,500			
	VV		Součet		78,500			
26	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	78,500	132,00	10 362,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351005					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Doplnění ornice.					
	VV		78,5		78,500			
	VV		Bude použita stávající ornice ze skřívky pro založení chodníků a záhonů 23,55m3*1,5 t/m3 = 35,33 t					
27	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	78,500	51,00	4 003,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182303111					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Doplnění kompostu.					
28	M	kom	Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy	m3	1,570	2 930,00	4 600,10	
	PP		Vyzrálý kompost včetně manipulace a dopravy					
	VV		78,5"m2**0,02"tl. 2 cm		1,570			
	VV		Součet		1,570			
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,500	3,00	235,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
30	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	78,500	12,00	942,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813511					
31	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	78,500	32,00	2 512,00	
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
32	M	10391100.R	kůra mulčovací VL nebo odleželá štěpka	m3	7,065	1 460,00	10 314,90	
	PP		kůra mulčovací VL nebo odleželá štěpka					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: Mulč tl. 10 cm.					
	VV		78,5"m2 záhony**0,09"m vrstva		7,065			
	VV		Součet		7,065			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 a 02 b - Výsadba vegetace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

DIČ:

00273571

IČ:

DIČ:

465 06 934

CZ 465 06 934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

244 652,42

DPH základní
snížená

Základ daně
244 652,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
51 377,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

296 029,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 01 a 02 b - Výsadba vegetace

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant: Štěpán Vyhnálek

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

244 652,42

HSV - HSV

244 652,42

01 - Výsadba rostlin

242 726,70

02 - Zálivka

1 925,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 01 a 02 b - Výsadba vegetace

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnálek
Účastník: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							244 652,42	
D HSV HSV							244 652,42	
D 01 Výsadba rostlin							242 726,70	
1	K	119005132.T	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	170,100	7,00	1 190,70	
PP			Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně					
VV			23,6 + 18,4 + 16,1"m2 - Záhony 1, 2, 3		58,100			
VV			33,5"m2 - Záhon A		33,500			
VV			30,0+48,5"m2 - Záhony B a C		78,500			
VV			Součet		170,100			
9	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	88,00	1 496,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183111112					
7	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	88,00	1 496,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102211					
5	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	701,000	40,00	28 040,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Výsadba cibulí nebo hlíz					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211313					
2	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	679,000	176,00	119 504,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211322					
3	M	Vys Sort	Výsadbový sortiment - dle TZ a soupisu KVĚTINY v tabulkové části	soub.	1,000	69 000,00	69 000,00	
PP			Výsadbový sortiment - dle TZ a soupisu KVĚTINY v tabulkové části					
10	K	Dop	Doprava a manipulce s rostlinným materiálem	soub.	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP			Doprava a manipulce s rostlinným materiálem					
D 02 Zálivka							1 925,72	
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,553	1 240,00	1 925,72	
PP			Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: 10 l/ks keř, 1 l/ks trvalka					
VV			17"ks""0,01"l/ks keře		0,170			
VV			(701+598+84)"ks""0,001"l/ks trvalky		1,383			
VV			Součet		1,553			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 04 - Výsadby stromů a keřů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

DIČ:

00273571

IČ:

DIČ:

465 06 934

CZ 465 06 934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		66 152,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 152,29	21,00%	13 891,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	80 044,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 04 - Výsadby stromů a keřů

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant: Štěpán Vyhnálek

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	66 152,29
HSV - Práce a dodávky HSV	66 152,29
1 - Zemní práce	65 328,85
998 - Přesun hmot	823,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: SO 04 - Výsadby stromů a keřů

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnálek
Účastník: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 66 152,29

D HSV Práce a dodávky HSV 66 152,29

D 1 Zemní práce 65 328,85

1	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5		6,000	586,00	3 516,00	
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3		4,000			
	VV		4					
	VV		Hloubení jamek pro 4x Lípa srdčitá "Rancho"		2,000			
	VV		2					
	VV		Hloubení jamek pro 2x Třešeň ptačí "Prunus avium"		6,000			
	VV		Součet					
2	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	586,00	3 516,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114					
	VV		4		4,000			
	VV		výsadba 4 ks Lípa srdčitá "Rancho"					
	VV		2		2,000			
	VV		Výsadba 2 ks Třešeň ptačí "Prunus avium"					
	VV		Součet		6,000			
3	M	02650300R.1	Lípa srdčitá 'Rancho' obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm	kus	4,000	4 250,00	17 000,00	
	PP		Lípa srdčitá 'Rancho' obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
	VV		4		4,000			
	VV		Sazenice stromu Lípa srdčitá "Rancho" s balem, obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
4	M	02650300R.2	Třešeň ptačí 'Prunus avium' obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm	kus	2,000	4 250,00	8 500,00	
	PP		Třešeň ptačí 'Prunus avium' obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Sazenice stromu Třešeň ptačí "Prunus avium" s balem, obvod kmínku v 0,8 m nad zemí 8-10 cm					
5	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215132					
	VV		4		4,000			
	VV		Ukotvení 4 ks Lípa srdčitá "Rancho"					
	VV		2		2,000			
	VV		Ukotvení 2 ks Třešeň ptačí "Prunus avium"					
	VV		Součet		6,000			
6	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	18,000	264,00	4 752,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m					
	VV		18		18,000			
	VV		3 ks dřevěných kůlů pro ukotvení každého stromu 6 ks(3*6=18)					
7	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000	293,00	1 758,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215412					
	VV		6		6,000			
	VV		Zhotovení závlahové mísy pro výsadbu 6 ks stromů					
8	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	366,00	3 660,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101214					
	VV		3		3,000			
	VV		Hloubení jamek pro 3x Magnolie "Susan"					
	VV		5		5,000			
	VV		Hloubení jamek pro 5x Svida bílá					
	VV		2		2,000			
	VV		Hloubení jamek pro 2x Brslen Fortuneův					
	VV		Součet		10,000			
9	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,625	3 510,00	2 193,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		10*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství		0,625			
10	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	366,00	3 660,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102112					
	VV		3		3,000			
	VV		výsadba 4 ks keře Magnolie "Susan"					
	VV		5		5,000			
	VV		Výsadba 5 ks Svida bílá "Cornus alba"					
	VV		2		2,000			
	VV		Výsadba 5 ks Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei"					
	VV		Součet		10,000			
11	M	02652024R.1	Magnolie "Susan" s balem, výšky 80-120 cm	kus	3,000	2 640,00	7 920,00	
	PP		Magnolie "Susan" s balem, výšky 80-120 cm					
	VV		3		3,000			
	VV		Sazenice keře Magnolie "Susan" s balem, výšky 80-120 cm					
12	M	02652024R.2	Svida bílá "Cornus alba" s balem, výšky 80-120 cm	kus	5,000	732,00	3 660,00	
	PP		Svida bílá "Cornus alba" s balem, výšky 80-120 cm					
	VV		5		5,000			
	VV		Sazenice keře 5 ks Svida bílá "Cornus alba" s balem, výšky 80-120 cm					
13	M	02652024R.3	Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei" s balem, výšky 80-120 cm	kus	2,000	410,00	820,00	
	PP		Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei" s balem, výšky 80-120 cm					
	VV		2		2,000			
	VV		Sazenice keře 2 ks Brslen Fortuneův "Euonymus fortunei" s balem, výšky 80-120 cm					
14	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	10,000	176,00	1 760,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215411					
	VV		10		10,000			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,010	3 510,00	35,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		10*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,010			
16	K	R00001	Provedení výchovného řezu na vysázených dřevinách (vytvarování korunky po výsatbě)	ks	6,000	73,00	438,00	
	PP		Provedení výchovného řezu na vysázených dřevinách (vytvarování korunky po výsatbě)					
	VV		6		6,000			
	VV		Provedení vytvarování korunky po výsatbě (6 ks stromů)					
17	K	R00002	Prořezání korun stávajících ovocných stromů	ks	2,000	410,00	820,00	
	PP		Prořezání korun stávajících ovocných stromů					
	VV		2		2,000			
	VV		Prořezání korun stávajících dvou ovocných stromů					
	VV		Včetně ekologické likvidace odřezané dřevní hmoty					
	D	998	Přesun hmot				823,44	
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,564	1 460,00	823,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 05 - Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

00273571

DIČ:

IČ:

465 06 934

DIČ:

CZ 465 06 934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

127 219,40

DPH základní.
snížená

Základ daně
127 219,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 716,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

153 935,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

SO 05 - Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Datum:

10.08.2026

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

127 219,40

HSV - Práce a dodávky HSV

127 219,40

1 - Zemní práce

70 758,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 193,70

997 - Přesun sutě

8 267,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holících
Objekt:

SO 05 - Přípravné práce, odstranění dřevin, zdiva a základů

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnálek
Účastník: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							127 219,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							127 219,40	
D 1 Zemní práce							70 758,00	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	952,00	6 664,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112101101					
	VV		4 "SO 01		4,000			
	VV		3 "SO 02		3,000			
	VV		Součet		7,000			
	VV		viz Tabulka kácení					
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112101102					
	VV		1 "SO 02		1,000			
	VV		viz Tabulka kácení					
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	1 020,00	8 160,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251102					
	VV		5 "SO 01		5,000			
	VV		3 "SO 02		3,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		viz Tabulka kubatur					
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 460,00	2 920,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251103					
	VV		2 "SO 01		2,000			
	VV		viz Tabulka kubatur					
5	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	84,000	183,00	15 372,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111251101					
	VV		25 "SO 01		25,000			
	VV		59 "SO 02		59,000			
	VV		Součet		84,000			
	VV		viz Tabulka kácení					
6	K	129951103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3	3,200	3 660,00	11 712,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129951103					
	VV		3,2 " SO 02 Odstranění části kamenného základu na MC v prostoru nové kované brány		3,200			
	VV		Viz tabulka kubatur					
7	K	R000001	Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy					
	VV		1		1,000			
	VV		Budou zlikvidováno 10 ks pařezů odhad objemu dřevní hmoty je 3,0 m3					
	VV		Budou zlikvidováno 8 ks stromů včetně větví odhad objemu dřevní hmoty je 5,0 m3					
	VV		Budou zlikvidováno 84 m2 odstraněných křovin odhad objemu dřevní hmoty je 8,0 m3					
	VV		Likvidace dřevní hmoty dle platné legislativy					
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	13,000	190,00	2 470,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111					
	VV		3,8 " SO 01 Odstranění stávajícího vyvýšeného betonového obrubníku		3,800			
	VV		2,8 " SO 01 Odstranění stávajícího betonového obrubníku		2,800			
	VV		4,1 " SO 02 Odstranění stávajícího žulového obrubníku		4,100			
	VV		2,3" SO 02 Odstranění stávajícího žulového velkého obrubníku		2,300			
	VV		Viz tabulka kubatur					
	VV		Součet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 193,70	
9	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	6,700	5 120,00	34 304,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962023491					
	VV		6,7 " SO 03 Odstranění části základu smíšené zdivo na MC		6,700			
	VV		Viz tabulka kubatur					
10	K	966072811R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	75,900	183,00	13 889,70	
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
	VV		75,9		75,900			
	VV		Odstranění stávající plotu s drátěnou výplní, zabetonovanými ocelovými sloupky, podhrabových desek, včetně branek a bran.					
	VV		Položka je včetně naložení, odstranění betonových patek, podhrabových desek a ocelových výplní plotu, včetně sloupků, dopravy, složení					
	VV		a případného poplatku za uložení materiálu na skládce.					
	VV		Likvidace vybouraného materiálu bude provedena dle platné legislativy					
	VV		Pozn. je doporučeno odstranit plot v závěru realizace, jelikož zajišťuje omezení přístupu na stavbu					
D 997			Přesun sutě				8 267,70	
11	K	R000002	Likvidace stavební suti včetně případného poplatku za uložení a dopravy	m3	3,810	2 170,00	8 267,70	
	PP		Likvidace stavební suti včetně případného poplatku za uložení a dopravy					
	VV		0,12+0,09 "SO 01 Betonová suť z odstraňování obrubníků		0,210			
	VV		0,2+0,2 "SO 02 Betonová suť z odstraňování obrubníků		0,400			
	VV		3,2 "SO 02 suť z odstranění části kameného základu na MC		3,200			
	VV		naložení, přemístění a uložení na skládce, včetně případného poplatku za uložení					
	VV		Součet		3,810			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Holice

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Štěpán Vyhnálek

Zpracovatel:

Štěpán Vyhnálek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.08.2026

IČ:

DIČ:

00273571

IČ:

DIČ:

465 06 934

CZ 465 06 934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

248 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
248 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 080,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

300 080,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Farních zahrad v Holicích

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 10.08.2026

Zadavatel:

Město Holice

Projektant: Štěpán Vyhnálek

Účastník:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel: Štěpán Vyhnálek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

248 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

248 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

65 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

168 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Farních zahrad v Holicích
Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 10.08.2026
Zadavatel: Město Holice Projektant: Štěpán Vyhnaněk
Účastník: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel: Štěpán Vyhnaněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							248 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				248 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				65 500,00	
1	K	R_001	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	
	PP		Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací					
	VV		Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací a okolních staveb (kostel sv. Martina, fara)					
	VV		1		1,000			
2	K	R_002	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000	51 000,00	51 000,00	
	PP		Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla					
	VV		vytyčení stavby,					
	VV		průběžná měření,					
	VV		zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,					
	VV		1		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				168 000,00	
3	K	R_003	zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště	soubor	1,000	73 000,00	73 000,00	
	PP		zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště					
	VV		Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť					
	VV		Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně jeho napojení na inž. síť.					
	VV		Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť.					
	VV		Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.					
	VV		Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty.					
	VV		Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hluchosti dané obecně závaznou vyhláškou.					
	VV		Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby.					
	VV		1		1,000			
4	K	R_004	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1,000	51 000,00	51 000,00	
	PP		Zajištění dopravně inženýrských opatření					
	VV		Zajištění dopravně inženýrských opatření (např. značení vyjezdů ze staveniště)					
	VV		1		1,000			
5	K	R_005	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí	soubor	1,000	44 000,00	44 000,00	
	PP		Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí					
	VV		Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby					
	VV		dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				14 500,00	
6	K	938909311	Čištění vozovek metením	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	PP		Čištění vozovek metením					
	VV		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady do 20 m					
	VV		nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	VV		1		1,000			

SORTIMENT ROSTLIN									
Keře									
kód	taxon	kvetení	nároky	výška	počet ks	vel.výs.	jedn. cena	cena celkem	
RoPHC	Rosa parfuma 'Herzogin Christiana		*	0,7	17	2-3 I	250,00 Kč	4 250,00 Kč	
					17			4 250,00 Kč	

Cibuloviny									
kód	taxon	kvetení	nároky	výška	počet ks	vel.výs.	jedn. cena	cena celkem	
AlIS	Allium schoenoprasum 'Bohemia'		*●	0,3	14		27,00 Kč	378,00 Kč	
AU	Allium ursinum		●●	0,3	57		27,00 Kč	1 539,00 Kč	
A	Allium aflatunense 'Purple Sensation'		*	0,8	53		27,00 Kč	1 431,00 Kč	
NZ	Narcissus poeticus var. recurvus		*●	0,4	80		27,00 Kč	2 160,00 Kč	
MA	Muscari armeniacum		*●	0,2	98		27,00 Kč	2 646,00 Kč	
CC	Crocus speciosus 'Conqueror'		*●	0,1	134		27,00 Kč	3 618,00 Kč	
CA	Crocus 'Jeanne d' Arc'		*●	0,1	122		27,00 Kč	3 294,00 Kč	
TCP	Tulipa Single Early 'Candy Prince'		*●	0,4	77		27,00 Kč	2 079,00 Kč	
HHE	Hyacinthoides hispanica 'Excelsior'		*●	0,3	66		27,00 Kč	1 782,00 Kč	
					701			18 927,00 Kč	

Trvalky									
kód	taxon	kvetení	nároky	výška	počet ks	vel.výs.	jedn. cena	cena celkem	
AchD	Achillea millefolium 'Desert Eve Cream'		*●	0,3	6	K9-11	60,00 Kč	360,00 Kč	
AchM	Achillea millefolium 'Scheetaler'		*●	0,6	17	K9-11	60,00 Kč	1 020,00 Kč	
AlchE	Alchemilla erythropoda		*●	0,4	17	K9-11	60,00 Kč	1 020,00 Kč	
AnHLP	Anemone hupehensis 'Little White Princess'		*●	0,4	10	K9-11	60,00 Kč	600,00 Kč	
AnHS	Anemone hybrida 'Serenade'		*●	0,8	4	K9-11	60,00 Kč	240,00 Kč	
AnWS	Anemone 'Wild Swan'		*●	0,4	8	K9-11	60,00 Kč	480,00 Kč	
ArtS	Artemisia schmidtiana 'Nana'		*●	0,2	43	K9-11	60,00 Kč	2 580,00 Kč	
AsDiv	Aster divaricatus		*●	0,7	11	K9-11	60,00 Kč	660,00 Kč	
AsDLB	Aster dumosus 'Lady in Blue'		*●	0,3	29	K9-11	60,00 Kč	1 740,00 Kč	
CamGA	Campanula glomerata 'Alba'		*●	0,3	9	K9-11	60,00 Kč	540,00 Kč	

CamP	Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba'			☼	0,8	31	K9-11	60,00 Kč	1 860,00 Kč
CaNe	Calamintha nepeta ssp. Nepeta			☼	0,5	6	K9-11	60,00 Kč	360,00 Kč
DicSA	Dicentra spectabilis 'Alba'			☼	0,8	5	CR2	150,00 Kč	750,00 Kč
EchPM	Echinacea purpurea 'Magnus'			☼	1	20	K9-11	60,00 Kč	1 200,00 Kč
Gaul	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'			☼	0,7	15	K9-11	60,00 Kč	900,00 Kč
GerHG	Geranium himalayense 'Gravetye'			☼	0,8	6	K9-11	60,00 Kč	360,00 Kč
GerN	Geranium nodosum			☼	0,4	12	K9-11	60,00 Kč	720,00 Kč
GerR	Geranium 'Rozanne'			☼	0,5	24	K9-11	60,00 Kč	1 440,00 Kč
GerS	Geranium sanguineum 'Apfelblüte'			☼	0,5	13	K9-11	60,00 Kč	780,00 Kč
HemGS	Hemerocallis 'Gentle Shepherd'			☼	0,8	11	Neva1	85,00 Kč	935,00 Kč
HeVM	Heuchera villosa var. Macrorrhiza			☼	0,5	9	K9-11	60,00 Kč	540,00 Kč
HosS	Hosta 'Patriot'			☼	0,5	8	K9-11	60,00 Kč	480,00 Kč
LaHB	Lavandula angustifolia 'Hidcote'			☼	0,6	5	K9-11	60,00 Kč	300,00 Kč
LaIE	Lavandula intermedia 'Edelweiss'			☼	0,5	5	K9-11	60,00 Kč	300,00 Kč
LaSP	Lavandula stoechas 'Papillon Deep Rose'			☼	0,4	5	K9-11	60,00 Kč	300,00 Kč
LirM	Liriope muscari			☼	0,4	10	K9-11	60,00 Kč	600,00 Kč
MelOf	Melissa officinalis			☼	0,7	8	K9-11	60,00 Kč	480,00 Kč
MonH	Monarda hybrida 'Pink Lace'			☼	0,3	21	K9-11	60,00 Kč	1 260,00 Kč
NeFa	Nepeta x faassenii 'Junior Walker'			☼	0,3	6	K9-11	60,00 Kč	360,00 Kč
OrigV	Origanum vulgare 'Aromata'			☼	0,4	12	K9-11	60,00 Kč	720,00 Kč
PaLBB	Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'			☼	0,8	6	CR3	250,00 Kč	1 500,00 Kč
PaLES	Paeonia lactiflora 'Early Sensation'			☼	0,9	5	CR3	250,00 Kč	1 250,00 Kč
PhiDi	Phlox divaricata 'Blue Moon'			☼	0,3	7	K9-11	60,00 Kč	420,00 Kč
PhiPS	Phlox paniculata 'Sweet Summer® Melody'			☼	0,8	6	K9-11	60,00 Kč	360,00 Kč
PhiPW	Phlox paniculata 'Famous White'			☼	0,6	4	K9-11	60,00 Kč	240,00 Kč
PhiR	Phlomis russeliana			☼	0,9	6	K9-11	60,00 Kč	360,00 Kč
RosOS	Rosmarinus officinalis 'Sardinie'			☼	0,5	6	1l	85,00 Kč	510,00 Kč
SaChY	Santolina chamaecyparissus 'Yellow Buttons'			☼	0,4	5	K9-11	60,00 Kč	300,00 Kč
SalN	Salvia nemorosa 'Schneehügel'			☼	0,6	27	K9-11	60,00 Kč	1 620,00 Kč
SalOB	Salvia officinalis 'Berggarten'			☼	0,4	3	K9-11	60,00 Kč	180,00 Kč
SalOP	Salvia officinalis 'Purpurascens'			☼	0,5	3	K9-11	60,00 Kč	180,00 Kč
SatMo	Satureja montana			☼	0,5	8	K9-11	60,00 Kč	480,00 Kč

SymO	Symphytum officinale		☼●	0,5	6	K9-11	60,00 Kč	360,00 Kč
ThCSQ	Thymus citriodorus 'Silver Queen'		☼	0,2	34	K9-11	60,00 Kč	2 040,00 Kč
ThPu	Thymus pulegioides		☼	0,2	29	K9-11	60,00 Kč	1 740,00 Kč
ThVF	Thymus vulgaris 'Faustini'		☼	0,3	31	K9-11	60,00 Kč	1 860,00 Kč
ThVT	Thymus vulgaris		☼	0,2	23	K9-11	60,00 Kč	1 380,00 Kč
						595	38 665,00 Kč	

Travniny									
kód	taxon		kvetení	nároky	výška	počet ks	vel.výs.	jedn. cena	cena celkem
CarM	Carex morrowii		x	●●	0,4	19	K9-11	85,00 Kč	1 615,00 Kč
CarPe	Carex pendula		x	●●	1	1	K9-11	88,00 Kč	88,00 Kč
DesCP	Deschampsia caespitosa 'Pálava'		x	☼●	0,5	21	K9-11	85,00 Kč	1 785,00 Kč
EraS	Eragrostis spectabilis		x	☼	0,6	8	K9-11	85,00 Kč	680,00 Kč
LuzNi	Luzula nivea		x	●●	0,6	7	K9-11	85,00 Kč	595,00 Kč
PanV	Panicum virgatum 'Shenandoah'		x	☼	1	5	K9-11	85,00 Kč	425,00 Kč
PenALB	Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'		x	☼	0,4	8	K9-11	85,00 Kč	680,00 Kč
SesA	Sesleria autumnalis		x	☼	0,4	15	K9-11	86,00 Kč	1 290,00 Kč
						84			
						7 158,00 Kč			

CELKEM	69 000,00 Kč							
--------	--------------	--	--	--	--	--	--	--